



PEDREIRAS/MA	
Proc.	13.10001/2021
FLS.	1288
Rub.	

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021
ANEXO VI
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Avenida Zeca Branco, nº 134, Bairro Mutirão - Pedreiras/MA

DADOS DA EMPRESA:

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.378.643/0001-39, sediada na Travessa do Cajueiro, nº 46, sala 01, Bairro do Engenho, CEP: 65.725-000 – Pedreiras/MA.

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 015/2021 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 015/2021, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: CAIXA ECONOMICA, OP: 003; Agência: 0767, Conta corrente: 3111-4.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 306.699,04 (Trezentos e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra: Paulo André Alves da Silva, R.G. nº 000092993298-6, CPF nº 890.965.093-15

Pedreiras/MA, em 16 de novembro de 2021.

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI

CNPJ: 18.378.643/0001-39

Paulo André Alves da Silva

R.G. nº 000092993298-6 e CPF nº 890.965.093-15

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1280
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA RESUMO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66%
			Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL COM BDI	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 4.438,22	1,45%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	RS 6.666,94	2,17%
3	MOVIMENTO DE TERRA	RS 1.406,69	0,46%
4	INFRAESTRUTURA	RS 13.207,96	4,31%
5	SUPER ESTRUTURAS	RS 24.258,07	7,91%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS 3.865,02	1,26%
7	ALVENARIA E VEDAÇÕES	RS 27.700,05	9,03%
8	COBERTURA	RS 67.771,10	22,10%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 17.814,22	5,81%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	RS 5.170,09	1,69%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	RS 12.309,62	4,01%


P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

04

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/2021
FLS.	1290
Rub.	




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA RESUMO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66%
			Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%
12	FORRO	RS 4.804,67	1,57%
13	REVESTIMENTOS	RS 45.408,49	14,81%
14	PISO	RS 12.768,14	4,16%
15	PINTURA	RS 24.833,16	8,10%
16	ESQUADRIAS	RS 20.451,85	6,67%
17	LOUÇAS E METAIS	RS 12.275,90	4,00%
18	DIVERSOS	RS 899,82	0,29%
19	SERVIÇOS FINAIS	RS 649,03	0,21%
TOTAL		RS 306.699,04	100%


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Jose Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.438,22
1.1	S00051	Placa de obra em chapão aço galvanizado, instalada	ORSE	m2	6,00	334,85	2.009,10
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	SINAPI	M2	100,11	2,88	288,32
1.3	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF 05/2018	SINAPI	M2	18,9	113,27	2.140,80
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					6.666,94
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	9,58	46,01	440,78
2.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,12	490,98	58,92
2.3	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	35,64	25,57	911,31
2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	34,92	27,56	962,40
2.5	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	329,32	2,72	895,75
2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	155,15	3,03	470,10
2.7	S97655S	Renoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	ORSE	m2	155,15	18,87	2.927,68
3		MOVIMENTO DE TERRA					1.406,69


P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


Jose Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1292
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,60% Mensalistas - 73,48%
			BDI:
			22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	SINAPI	M3	9,21	69,27	637,98
3.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	10,01	38,16	381,98
3.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	9,21	41,99	386,73
4		INFRAESTRUTURA					13.207,96
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	9,21	505,40	4.654,73
4.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	76,72	55,92	4.290,18
4.3	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	PRÓPRIA	M3	1,44	2.960,45	4.263,05
5		SUPER ESTRUTURAS					24.258,07
5.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	76,72	55,92	4.290,18
5.2	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	PRÓPRIA	M3	4,37	2.960,45	12.937,17
5.3	110971	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref. Citel ou similar	ORSE	un	1	7.030,72	7.030,72
6		IMPERMEABILIZAÇÃO					3.865,02

PA
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

Jose
 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1293
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honrarias - 115,60% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
6.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	115,65	33,42	3.865,02
7		ALVENARIA E VEDAÇÕES					27.700,05
7.1	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	312,09	80,38	25.085,79
7.2	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	7,00	83,43	584,01
7.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	7	88,82	621,74
7.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	12,10	73,39	888,02
7.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	5,80	89,74	520,49
8		COBERTURA					67.771,10
8.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	289,02	51,76	14.959,68
8.2	100200	TELHA TRAPEZIO 25 0,40 GALVANIZADA 7,00x1,00m	SBC	M2	289,02	101,89	29.448,25

PA
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

Jose
 José Carlito delCastro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

25

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12.1000/2021
 FLS. 1295
 Rub. 2




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
9.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	37,70	6,31	237,89
9.7	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00	15,27	1.527,00
9.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	15,00	23,40	351,00
9.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	19,00	24,73	469,87
9.10	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00	38,45	230,70
9.11	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	63,69	127,38
9.12	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	70,11	70,11
9.13	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00	37,75	188,75
9.14	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/386V	SEINFRA	UN	2,00	73,38	146,76


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

27

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/202 /
 FLS. 1296
 Rub. 0



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (RS)	PREÇO TOTAL COM BDI (RS)
9.15	110086	TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/380V - SOPREPOR	SEINFRA	UN	2,00	57,56	115,12
9.16	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	9,36	121,68
9.17	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,82	74,82
9.18	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	57,89	57,89
9.19	061116	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 25mm 1"	SBC	M	407,00	12,92	5.258,44
9.20	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,00	9,67	38,68
9.21	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1	7,08	7,08
9.22	1050372	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	SBC	UN	30,00	28,93	867,90
9.23	060317	LUMINÁRIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG	SBC	UN	6,00	529,87	3.179,22
9.24	S06386	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	ORSE	un	1,00	276,50	276,50
9.25	S06387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	ORSE	un	1,00	473,57	473,57
9.26	S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	1,00	136,35	136,35
9.27	1069244	CINTA PARA POSTE EM AÇO GALVANIZADO 210mm	SPC	UN	3,00	42,47	127,41
9.28	COMP-738970	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 25mm - 1"	PRÓPRIA	M	6,00	37,55	225,30

PA
P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

José Carlito de Castro
José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

01

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1297
 Rub. 2




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
9.29	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1	134,40	134,40
9.30	00039762	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	591,66	591,66
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					5.170,09
10.1	00006036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	2,00	13,15	26,30
10.2	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	48,71	194,84
10.3	056875	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2"	SBC	UN	3,00	168,20	504,60
10.4	00001402	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	1,00	6,84	6,84
10.5	1014953	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA 20mm x 1/2"	SBC	UN	4	4,71	18,84
10.6	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	49,92	16,34	815,69
10.7	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	7,95	19,33	153,67
10.8	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	22,06	27,58	608,41


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

OP

PEDREIRAS/MA	
Proc.	21000/1202 /
FLS.	1298
Rub.	2




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 75,48%	22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
10.9	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	M	14,87	21,28	316,43
10.10	00060114	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00	13,75	13,75
10.11	1015002	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL 25mm x 3/4"	SBC	UN	1,00	7,87	7,87
10.12	S894225	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação af 12/2014	ORSE	un	4,00	3,61	14,44
10.13	052056	CURVA 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20mm	SPC	UN	14	10,89	152,46
10.14	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	6,41	38,46
10.15	S02042	Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Deca ou similar	ORSE	un	2,00	78,58	157,16
10.16	S895345	Lava soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	ORSE	un	2,00	4,27	8,54
10.17	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	11,42	45,68


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREIA - 060.43.53.510 - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
16.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	816,14	816,14
16.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00	837,84	4.189,20
16.4	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	893,12	1.786,24
16.5	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	9,00	311,77	2.805,93
16.6	S08205	Porta em madeira compensada (canelada), lisa, semi-oca, 1,60 x 2,10 m. 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batedores e ferragens, exceto vidros	ORSE	un	1	1.508,16	1.508,16
16.7	S10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldadka de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	ORSE	m2	13,17	314,34	4.139,86
16.8	COMP-35054702	PORTÃO GRADIL COM QUADRO EM TUBO METALON 40X30MM	PRÓPRIA	M2	3,52	549,82	1.935,37
17		LOUÇAS E METAIS					12.275,90


 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1300
 Rub. e)



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
10.18	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	3,49	13,96
10.19	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	4,16	33,28
10.20	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	2	10,45	20,90
10.21	S01073	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	1,00	8,96	8,96
10.22	052058	CURVA 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32mm	SBC	UN	3,00	19,25	57,75
10.23	S01143	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	7,00	10,19	71,33
10.24	S01144	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	1,00	12,28	12,28
10.25	S01167	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	ORSE	un	17,00	9,24	157,08
10.26	S01177	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	1,00	15,63	15,63
10.27	S01178	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	1,00	24,72	24,72


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

12

PEDREIRAS/MA
 Proc 1310001/2021
 FLS. 1301
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
10.28	S01193	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm, p/ água	ORSE	un	1	37,89	37,89
10.29	S04964	Joelho 90° pvc rígido soldável e bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	ORSE	un	18,00	14,94	268,92
10.30	S05048	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 2000 LITROS	ORSE	un	1,00	1.344,71	1.344,71
10.51	00007608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	2,00	9,35	18,70
11		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					12.309,62
11.1	S04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	1,00	578,75	578,75
11.2	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	34,59	34,59
11.3	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	5	16,49	82,45
11.4	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	6,74	33,70
11.5	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	21,91	21,91

PA
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

Jose
 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

PEDREIRAS/MA
Proc. 1310001/2021
FLS. 1302
Rub. 02



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
11.6	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	28,00	6,17	172,76
11.7	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	2,00	40,01	80,02
11.8	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	19,50	175,50
11.9	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	12,13	49,26	597,52
11.10	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,18	53,72	63,39
11.11	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	27,15	17,31	469,97
11.12	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	44,25	25,56	1.131,03

[Assinatura]
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

[Assinatura]
 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1303
 Rub. e



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
11.13	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	10,57	21,14
11.14	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	36,40	145,60
11.15	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	32,57	32,57
11.16	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	4.188,85	4.188,85
11.17	00039363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	UN	1,00	4.479,87	4.479,87
12		FORRO					4.804,67
12.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	144,85	33,17	4.804,67
13		REVESTIMENTOS					45.408,49

Jose Carlos de Castro
 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

Paulo Andre Alves da Silva
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

95

PEDREIRAS/MA
 Proc. 310001/2021
 FLS. 1304
 Rub. e



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
13.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revizado 08/2015	ORSE	m2	774,22	6,14	4.753,71
13.2	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	489,07	29,23	14.295,52
13.3	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,15	28,09	8.009,86
13.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,15	64,35	18.349,40
14	PISO						12.768,14
14.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	145,05	23,19	3.363,71
14.2	S87251S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	ORSE	m2	145,05	38,51	5.585,88


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1305
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
14.3	S88649S	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af 06/2014	ORSE	m	51,81	6,73	348,68
14.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,67	611,97	3.469,87
15		PINTURA					24.833,16
15.1	88497	APLICAÇÃO E LIxAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	480,22	12,36	5.935,52
15.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	480,22	13,39	6.430,15
15.3	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	SINAPI	M2	262,75	7,24	1.902,31
15.4	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	262,75	40,21	10.565,18
16		ESQUADRIAS					20.451,85
16.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	6,24	524,19	3.270,95

PA
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

João
 José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060.43.53.510 - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1306
 Rub. 02




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SI 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
17.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	343,89	1.719,45
17.2	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	450,58	450,58
17.3	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	176,21	352,42
17.4	S02107	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	ORSE	un	3,00	881,51	2.644,53
17.5	SI2289	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	2,00	1.809,13	3.618,26
17.6	SI2276	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	1.289,43	2.578,86
17.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	463,08	463,08


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. Jose Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1308
 Rub. J



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

I.1. S00051 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (m2)						
MAO DE OBRA						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	1,00000000	14,30	14,30
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	10,78	21,56
					TOTAL MAO DE OBRA:	35,86
MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0.0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	7,69	30,76
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0.00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	2,95	2,95
I01776	Placa de obra em chapa galvanizada 26	ORSE	m2	1,00000000	191,12	191,12
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	16,38	2,46
					TOTAL MATERIAL:	227,29
SERVICO						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	3,45	3,45
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	3,53	7,06
					TOTAL SERVICO:	10,51
					VALOR:	273,66
					VALOR SEM ENCARGOS:	254,43
					VALOR COM ENCARGOS:	273,66
					VALOR BDI (22,36%):	61,19
					VALOR COM BDI:	334,85
					VALOR TOTAL COM BDI:	2.009,10

I.2. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)						
SERVICO						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	18,60	1,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	14,31	1,02
					TOTAL SERVICO:	2,35


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 880.965.093-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1310
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,00440000	19,98	0,08
				TOTAL SERVIÇO:		15,68
				VALOR:		92,57
				VALOR SEM ENCARGOS:		85,47
				VALOR COM ENCARGOS:		92,57
				VALOR BDI (22,36%):		20,70
				VALOR COM BDI:		113,27
				VALOR TOTAL COM BDI:		2.140,80

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	4,34
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	33,26
				TOTAL SERVIÇO:	37,60
				VALOR:	37,60
				VALOR SEM ENCARGOS:	21,01
				VALOR COM ENCARGOS:	37,60
				VALOR BDI (22,36%):	8,41
				VALOR COM BDI:	46,01
				VALOR TOTAL COM BDI:	440,78

2.2. 97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,28350000	13,43
				TOTAL MATERIAL:	13,43

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

Eng. Jose Carilto de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1311
 Rub. 2




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31960000	19,33	44,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	23,96930000	14,31	343,00
TOTAL SERVIÇO:					387,83	
VALOR:					401,26	
VALOR SEM ENCARGOS:					230,04	
VALOR COM ENCARGOS:					401,26	
VALOR BDI (22,36%):					89,72	
VALOR COM BDI:					490,98	
VALOR TOTAL COM BDI:					58,92	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 0664353510XXXX


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1312
 Rub. 21



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

2.3. S90016 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	h	0,13000000	14,30	1,86
I06111S Servente de obras	ORSE	h	1,30000000	10,78	14,01
TOTAL MAO DE OBRA:					15,87
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,13000000	3,42	0,44
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	3,53	4,59
TOTAL SERVICO:					5,03
VALOR:					20,90
VALOR SEM ENCARGOS:					12,39
VALOR COM ENCARGOS:					20,90
VALOR BDI (22,36%):					4,67
VALOR COM BDI:					25,57
VALOR TOTAL COM BDI:					911,31

2.4. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	41,9500	10,0680
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,0680
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	17,3000	12,4560
TOTAL MAO DE OBRA:					12,4560
VALOR:					22,52
VALOR SEM ENCARGOS:					10,15
VALOR COM ENCARGOS:					22,52


P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Prod 31000/2021
 FLS. 1313
 Rub. 22



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR BDI (22.36%):	5,04
VALOR COM BDI:	27,56
VALOR TOTAL COM BDI:	962,40

2.5. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M2)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	19,33	0,72	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	14,31	1,50	
TOTAL SERVIÇO:					2,22	
VALOR:					2,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,24	
VALOR COM ENCARGOS:					2,22	
VALOR BDI (22.36%):					0,50	
VALOR COM BDI:					2,72	
VALOR TOTAL COM BDI:					895,75	

2.6. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M2)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09710000	14,31	1,38	
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	22,32	1,10	
TOTAL SERVIÇO:					2,48	
VALOR:					2,48	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,36	
VALOR COM ENCARGOS:					2,48	
VALOR BDI (22.36%):					0,55	
VALOR COM BDI:					3,03	
VALOR TOTAL COM BDI:					470,10	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.885.093-16


 Eng. Jose Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1314
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

2.7. S97655S - Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017 (m2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S92717S	ORSE	chi	0,45060000	0,20	0,09
S92716S	ORSE	chp	0,18460000	15,76	2,91
S88316S	ORSE	h	0,46900000	15,43	7,24
S88323S	ORSE	h	0,23880000	21,71	5,18
TOTAL SERVIÇO:					15,42
VALOR:					15,42
VALOR SEM ENCARGOS:					10,47
VALOR COM ENCARGOS:					15,42
VALOR BDI (22,36%):					3,45
VALOR COM BDI:					18,87
VALOR TOTAL COM BDI:					2.927,68

3.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	3,95600000	14,31	56,61
TOTAL SERVIÇO:					56,61
VALOR:					56,61
VALOR SEM ENCARGOS:					31,77
VALOR COM ENCARGOS:					56,61
VALOR BDI (22,36%):					12,66
VALOR COM BDI:					69,27
VALOR TOTAL COM BDI:					637,98


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.905.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1315
 Rub. *el*



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

3.2. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 (M3)						
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	7,13	8,91
TOTAL MATERIAL:						8,91
SERVICO	DESCR. SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	47,06	0,14
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	196,56	1,17
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	18,33	4,65
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	25,18	6,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	14,31	9,43
TOTAL SERVICO:						22,28
VALOR:						31,19
VALOR SEM ENCARGOS:						22,52
VALOR COM ENCARGOS:						31,19
VALOR BDI (22,36%):						6,97
VALOR COM BDI:						38,16
VALOR TOTAL COM BDI:						381,98

Paulo Alves da Silva
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 060.565.093-15

Eng. José Carlito de Castro
 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1316
 Rub. e/



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

3.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	14,31
					34,32
TOTAL SERVIÇO:					34,32
VALOR:					34,32
VALOR SEM ENCARGOS:					19,26
VALOR COM ENCARGOS:					34,32
VALOR BDI (22,36%):					7,67
VALOR COM BDI:					41,99
VALOR TOTAL COM BDI:					386,73

4.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	23,4100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	17,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					296,1600
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	49,9500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,4100
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	48,8800
TOTAL MATERIAL:					116,8848
VALOR:					413,04
VALOR SEM ENCARGOS:					215,91
VALOR COM ENCARGOS:					413,04
VALOR BDI (22,36%):					92,36
VALOR COM BDI:					505,40


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.000.003-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

22

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1317
 Rub. 02



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

VALOR TOTAL COM BDI: 4.654,73

4.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	5,60
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,16
TOTAL MATERIAL:					0,97
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	269,31
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	10,03
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	115,77
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	19,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	14,31
TOTAL SERVIÇO:					44,73
VALOR:					45,70
VALOR SEM ENCARGOS:					38,69
VALOR COM ENCARGOS:					45,70
VALOR BDI (22,36%):					10,22
VALOR COM BDI:					55,92
VALOR TOTAL COM BDI:					4.290,18


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 860.865.053-15


 Eng. Jose Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 178
 Rub. *el*



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

4.3. COMP-959580 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 (M3)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SINAPI	KG	1,07000000	15,15	16,21	
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SINAPI	KG	6,60000000	11,84	78,14	
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SINAPI	KG	1,32000000	9,97	13,16	
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SINAPI	KG	0,09000000	14,19	1,28	
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SINAPI	KG	2,85000000	13,25	37,76	
92787 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	9,97000000	10,95	109,17	
92788 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	5,09000000	9,24	47,03	
92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	14,57000000	12,90	187,95	
92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	11,44000000	12,22	139,80	

[Assinatura]
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.865.093-15

[Assinatura]
 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021				
OBRA:		BASE DE PREÇO:		ENCARGOS:	BDI:	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO		Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%	
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	3,28000000	13,46	44,15
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	12,73000000	11,78	149,96
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	5,86000000	9,87	57,84
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	8,38000000	9,28	77,77
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	8,46000000	10,31	87,22
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	1,75000000	10,02	17,54
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	2,30000000	14,24	32,75


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1320
 Rub. 0




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021				
OBRA:		BASE DE PREÇO:		ENCARGOS:	BDI:	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO		Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%	
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,60000000	13,25	21,20
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,05000000	15,23	61,68
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	290,92	320,88
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	2,85000000	80,34	228,97
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,00000000	24,84	24,84
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,97000000	38,54	191,54
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,93000000	91,34	176,29
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,24000000	132,29	296,33
TOTAL SERVIÇO:						2.419,46


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.835.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 310001/2021
 FLS. 1371
 Rub. e



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR:	2.419,46
VALOR SEM ENCARGOS:	2.103,43
VALOR COM ENCARGOS:	2.419,46
VALOR BDI (22,36%):	540,99
VALOR COM BDI:	2.960,45
VALOR TOTAL COM BDI:	4.263,05

5.1. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	5,60	0,01
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,16	0,96
TOTAL MATERIAL:						0,97
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	269,31	4,14
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	10,03	7,92
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	115,77	23,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	19,33	6,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	14,31	2,57
TOTAL SERVIÇO:						44,73
VALOR:						45,70


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.805.093-15


 Eng. José Carlos de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR SEM ENCARGOS:	38,69
VALOR COM ENCARGOS:	45,70
VALOR BDI (22,36%):	10,22
VALOR COM BDI:	55,92
VALOR TOTAL COM BDI:	4.290,18

5.2. COMP-959580 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 (M3)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1,07000000	15,15	16,21	
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	6,60000000	11,84	78,14	
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1,32000000	9,97	13,16	
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	0,09000000	14,19	1,28	
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	2,85000000	13,25	37,76	
92787 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	9,97000000	10,95	109,17	
92788 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	5,09000000	9,24	47,03	
92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	14,57000000	12,90	187,95	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.225.023-15


 Eng. José Carino de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/2021
FLS.	1323
Rub.	




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021				
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%		
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	11,44000000	12,22	139,80
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	3,28000000	13,46	44,15
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	12,73000000	11,78	149,96
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	5,86000000	9,87	57,84
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	8,38000000	9,28	77,77
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	8,46000000	10,31	87,22
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	1,75000000	10,02	17,54


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.205.093-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 310001/2021
 FLS. 1724
 Rub. e




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021				
OBRA:		BASE DE PREÇO:		ENCARGOS:	BDI:	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO		Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%	
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	2,30000000	14,24	32,75
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	1,60000000	13,25	21,20
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	4,05000000	15,23	61,68
94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	290,92	320,88
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	2,85000000	80,34	228,97
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	1,00000000	24,84	24,84
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	4,97000000	38,54	191,54
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	1,93000000	91,34	176,29


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.305.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1240001/2021
 FLS. 1325
 Rub. 01



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	2,24000000	296,33
TOTAL SERVIÇO:				2.419,46
VALOR:				2.419,46
VALOR SEM ENCARGOS:				2.103,43
VALOR COM ENCARGOS:				2.419,46
VALOR BDI (22,36%):				540,99
VALOR COM BDI:				2.960,45
VALOR TOTAL COM BDI:				12.937,17


5.3. 110971 - Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar (un)


VALOR:	5.745,93
VALOR SEM ENCARGOS:	5.745,93
VALOR COM ENCARGOS:	5.745,93
VALOR BDI (22,36%):	1.284,79
VALOR COM BDI:	7.030,72
VALOR TOTAL COM BDI:	7.030,72

6.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	11,23	16,84
TOTAL MATERIAL:						16,84

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	-------	-------------	----------------	-------


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 060.909.033-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1378
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR:	68,18
VALOR SEM ENCARGOS:	58,82
VALOR COM ENCARGOS:	68,18
VALOR BDI (22,36%):	15,25
VALOR COM BDI:	83,43
VALOR TOTAL COM BDI:	584,01

7.3. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	5,60	0,03
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,16	0,96
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22000000	6,38	1,40
TOTAL MATERIAL:					2,39
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	269,31	6,46
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	10,03	7,92
92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	115,77	46,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	19,33	6,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	14,31	2,57


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.805.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

TOTAL SERVIÇO:	70,20
VALOR:	72,59
VALOR SEM ENCARGOS:	63,25
VALOR COM ENCARGOS:	72,59
VALOR BDI (22,36%):	16,23
VALOR COM BDI:	88,82
VALOR TOTAL COM BDI:	621,74

7.4. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00500000	5,60	0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,16	0,96
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22200000	6,38	7,79
TOTAL MATERIAL:						8,77
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,01200000	269,31	3,23
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	0,30800000	9,84	3,03
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,30000000	115,77	34,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38600000	19,33	7,46


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021 /
 FLS. 1330 /
 Rub. 01



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19300000	14,31	2,76
				TOTAL SERVIÇO:		51,21
				VALOR:		59,98
				VALOR SEM ENCARGOS:		51,59
				VALOR COM ENCARGOS:		59,98
				VALOR BDI (22.36%):		13,41
				VALOR COM BDI:		73,39
				VALOR TOTAL COM BDI:		888,02

7.5. 93189 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	5,60	0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,16	0,96
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37900000	6,38	2,41
					TOTAL MATERIAL:	3,40
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	269,31	6,46
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	10,03	7,92
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	115,77	46,30


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.805.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honoristas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	19,33	6,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	14,31	2,50
				TOTAL SERVIÇO:		69,94
				VALOR:		73,34
				VALOR SEM ENCARGOS:		64,12
				VALOR COM ENCARGOS:		73,34
				VALOR BDI (22,36%):		16,40
				VALOR COM BDI:		89,74
				VALOR TOTAL COM BDI:		520,49

8.1. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	98,27	0,68
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	4,33300000	8,33	36,09
					TOTAL MATERIAL:	36,77
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	16,33	0,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHP	0,00680000	17,17	0,11
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	17,67	3,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10600000	14,31	1,51
					TOTAL SERVIÇO:	5,53


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.935.993-15


 Eng. José Carúto de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1332
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%


VALOR:	42,30
VALOR SEM ENCARGOS:	39,71
VALOR COM ENCARGOS:	42,30
VALOR BDI (22,36%):	9,46
VALOR COM BDI:	51,76
VALOR TOTAL COM BDI:	14.959,68


8.2. 100200 - TELHA TRAPEZIO 25 0,40 GALVANIZADA 7,00x1,00m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	1,2890	11,58	14,93
1099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	0,8400	15,55	13,06
TOTAL MAO DE OBRA:						27,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1002009	PARAFUSO TELHA FIBROCIMENTO ROSCA SOBERBA 5/16" x 110mm	SBC	UN	6,0000	0,74	4,44
1005109	TELHA TRAPEZIO 25 0,40 GALVANIZADA 7,00x1,00m	SBC	M2	1,0500	48,42	50,84
TOTAL MATERIAL:						55,28
VALOR:						83,27
VALOR SEM ENCARGOS:						68,26
VALOR COM ENCARGOS:						83,27
VALOR BDI (22,36%):						18,62
VALOR COM BDI:						101,89
VALOR TOTAL COM BDI:						29.448,25

8.3. 92616 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. Jose Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1333
 Rub. 0




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021				DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:				BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.				ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	46,54000000	7,72	359,28
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,52200000	22,13	11,55
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	SINAPI	KG	112,86000000	8,13	917,55
					TOTAL MATERIAL:	1.288,38
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	262,39	262,39
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,84400000	17,67	50,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65600000	14,31	9,38
					TOTAL SERVICIO:	322,02
					VALOR:	1.610,40
					VALOR SEM ENCARGOS:	1.493,80
					VALOR COM ENCARGOS:	1.610,40
					VALOR BDI (22.36%):	360,09
					VALOR COM BDI:	1.970,49
					VALOR TOTAL COM BDI:	11.822,94

8.4.94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	75,33	79,09
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	13,32	0,33


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. Jose Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	49,40	0,24
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	27,96	4,50
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	107,67	19,38

SERVICO		FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	16,33	0,29
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	17,17	0,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	14,31	2,05
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	22,32	12,03
					TOTAL MATERIAL:	103,54
					TOTAL SERVIÇO:	21,59
					VALOR:	125,13
					VALOR SEM ENCARGOS:	115,21
					VALOR COM ENCARGOS:	125,13
					VALOR BDI (22,36%):	27,98
					VALOR COM BDI:	153,11
					VALOR TOTAL COM BDI:	9.952,15

8.5. C1004 - CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA (M)						
MAO DE OBRA	FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,10000000	18,8200	1,8820
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,10000000	23,4100	2,3410
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,2230

MATERIAL	FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	------	-------------	----------------	-------


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1335
 Rub. 0



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%


10930	CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0,90 X 0,50)M	SEINFRA	M	1,20000000	23,2400	27,8880
11186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	SEINFRA	UN	5,00000000	2,1900	10,9500
					TOTAL MATERIAL:	38,8380
					VALOR:	43,06
					VALOR SEM ENCARGOS:	40,31
					VALOR COM ENCARGOS:	43,06
					VALOR BDI (22,36%):	9,63
					VALOR COM BDI:	52,69
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.588,08

9.1. 16431 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN)

VALOR:	2,17
VALOR SEM ENCARGOS:	2,17
VALOR COM ENCARGOS:	2,17
VALOR BDI (22,36%):	0,49
VALOR COM BDI:	2,66
VALOR TOTAL COM BDI:	79,80

9.2. 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,12	3,12	
					TOTAL MATERIAL:	3,12
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	14,51	3,03	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

47



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	19,52	4,07
TOTAL SERVIÇO:						7,10
VALOR:						10,22
VALOR SEM ENCARGOS:						7,01
VALOR COM ENCARGOS:						10,22
VALOR BDI (22,36%):						2,29
VALOR COM BDI:						12,51
VALOR TOTAL COM BDI:						25,02

9.3. 91876 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,24	1,24
TOTAL MATERIAL:						1,24
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	14,51	2,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	19,52	2,71
TOTAL SERVIÇO:						4,72
VALOR:						5,96
VALOR SEM ENCARGOS:						3,82
VALOR COM ENCARGOS:						5,96
VALOR BDI (22,36%):						1,33
VALOR COM BDI:						7,29
VALOR TOTAL COM BDI:						36,45

9.4. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
--	--	--	--	--	--	--


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/2021
FLS.	1357
Rub.	



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	7,61	9,05
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	2,52	0,02
TOTAL MATERIAL:					9,07	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	14,51	1,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	19,52	1,50
TOTAL SERVICO:					2,61	
VALOR:					11,68	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,42	
VALOR COM ENCARGOS:					11,68	
VALOR BDI (22,36%):					2,61	
VALOR COM BDI:					14,29	
VALOR TOTAL COM BDI:					1.613,34	

9.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,78	2,11
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	2,52	0,02
TOTAL MATERIAL:					2,13	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 644.009.000-15


 Eng. Jose Carillo de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/202 /
 FLS. 1338
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	14,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	19,52
TOTAL SERVIÇO:					1,01
VALOR:					3,14
VALOR SEM ENCARGOS:					2,69
VALOR COM ENCARGOS:					3,14
VALOR BDI (22,36%):					0,70
VALOR COM BDI:					3,84
VALOR TOTAL COM BDI:					1.024,13


9.6. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,19000000	3,78
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	0,02
TOTAL MATERIAL:					3,80

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	19,52
TOTAL SERVIÇO:					1,36
VALOR:					5,16
VALOR SEM ENCARGOS:					4,54
VALOR COM ENCARGOS:					5,16


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 290.805.023-15


 Eng. Jose Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 13100011202 /
 FLS. 1339
 Rub. 



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

VALOR BDI (22.36%):	1,15
VALOR COM BDI:	6,31
VALOR TOTAL COM BDI:	237,89


9.7. 92981 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM²	SINAPI	M	1,02700000	11,72	12,03
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	2,52	0,02
TOTAL MATERIAL:						12,05
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	14,51	0,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	19,52	0,25
TOTAL SERVIÇO:						0,43
VALOR:						12,48
VALOR SEM ENCARGOS:						12,28
VALOR COM ENCARGOS:						12,48
VALOR BDI (22.36%):						2,79
VALOR COM BDI:						15,27
VALOR TOTAL COM BDI:						1.527,00

9.8. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	13,16	13,16


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.605.093-15


 Eng. José Carlieto de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

SD

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/1202/
 FLS. 1340
 Rub. 



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00000000	UN	1,00000000	5,96	5,96
TOTAL SERVIÇO:					19,12
VALOR:					19,12
VALOR SEM ENCARGOS:					14,55
VALOR COM ENCARGOS:					19,12
VALOR BDI (22,36%):					4,28
VALOR COM BDI:					23,40
VALOR TOTAL COM BDI:					351,00

9.9. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)						
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00000000	UN	1,00000000	5,96	5,96	
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00000000	UN	1,00000000	14,25	14,25	
TOTAL SERVIÇO:					20,21	
VALOR:					20,21	
VALOR SEM ENCARGOS:					15,49	
VALOR COM ENCARGOS:					20,21	
VALOR BDI (22,36%):					4,52	
VALOR COM BDI:					24,73	
VALOR TOTAL COM BDI:					469,87	

9.10. 92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)						
--	--	--	--	--	--	--


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 840.805.063-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

52

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/202
 FLS. 134
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	6,27	12,54
					TOTAL MATERIAL:	12,54
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	14,51	8,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	19,52	10,83
					TOTAL SERVIÇO:	18,88
					VALOR:	31,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	22,89
					VALOR COM ENCARGOS:	31,42
					VALOR BDI (22,36%):	7,03
					VALOR COM BDI:	38,45
					VALOR TOTAL COM BDI:	230,70

9.11. 92012 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,96	5,96
92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	46,09	46,09
					TOTAL SERVIÇO:	52,05
					VALOR:	52,05
					VALOR SEM ENCARGOS:	38,63
					VALOR COM ENCARGOS:	52,05


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 040.005.003-15


 Eng. José Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR BDI (22.36%):	11,64
VALOR COM BDI:	63,69
VALOR TOTAL COM BDI:	127,38

9.12. 92013 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,96	5,96	
92011 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	51,34	51,34	
TOTAL SERVIÇO:					57,30	
VALOR:					57,30	
VALOR SEM ENCARGOS:					43,88	
VALOR COM ENCARGOS:					57,30	
VALOR BDI (22.36%):					12,81	
VALOR COM BDI:					70,11	
VALOR TOTAL COM BDI:					70,11	

9.13. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,96	5,96	
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,89	24,89	

PA
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

Jose C. Castro
 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%


TOTAL SERVIÇO:	30,85
VALOR:	30,85
VALOR SEM ENCARGOS:	22,11
VALOR COM ENCARGOS:	30,85
VALOR BDI (22,36%):	6,90
VALOR COM BDI:	37,75
VALOR TOTAL COM BDI:	188,75

9.14. C2489 - TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	18,8200	15,0560
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	23,4100	18,7280
TOTAL MAO DE OBRA:						33,7840
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2115	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	SEINFRA	UN	1,00000000	26,1900	26,1900
TOTAL MATERIAL:						26,1900
VALOR:						59,97
VALOR SEM ENCARGOS:						37,94
VALOR COM ENCARGOS:						59,97
VALOR BDI (22,36%):						13,41
VALOR COM BDI:						73,38
VALOR TOTAL COM BDI:						146,76

9.15. I10086 - TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/380V - SOPREPOR (UN)

VALOR:	47,04
VALOR SEM ENCARGOS:	47,04


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.465.083-15


 Eng. Jose Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/202
 FLS. 1394
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR COM ENCARGOS:	47,04
VALOR BDI (22,36%):	10,52
VALOR COM BDI:	57,56
VALOR TOTAL COM BDI:	115,12

9.16. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	1	UN	1,00000000	5,42	5,42
00001570	1	UN	1,00000000	0,62	0,62
TOTAL MATERIAL:					6,04
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1	H	0,04760000	14,51	0,69
88264	1	H	0,04760000	19,52	0,92
TOTAL SERVIÇO:					1,61
VALOR:					7,65
VALOR SEM ENCARGOS:					6,91
VALOR COM ENCARGOS:					7,65
VALOR BDI (22,36%):					1,71
VALOR COM BDI:					9,36
VALOR TOTAL COM BDI:					121,68

9.17. 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	1	UN	1,00000000	38,12	38,12
00001575	1	UN	3,00000000	1,24	3,72

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.805.093-15

Eng. José Carliño de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1345
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	14,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	19,52
TOTAL MATERIAL:					41,84
TOTAL SERVIÇO:					19,31
VALOR:					61,15
VALOR SEM ENCARGOS:					52,44
VALOR COM ENCARGOS:					61,15
VALOR BDI (22,36%):					13,67
VALOR COM BDI:					74,82
VALOR TOTAL COM BDI:					74,82

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	38,12
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	0,81
TOTAL MATERIAL:					40,55

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	14,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	19,52
TOTAL SERVIÇO:					6,76
VALOR:					47,31
VALOR SEM ENCARGOS:					44,25
VALOR COM ENCARGOS:					47,31
VALOR BDI (22,36%):					10,58
VALOR COM BDI:					57,89


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/202 /
 FLS. 1396
 Rub. 9



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR TOTAL COM BDI: 57,89

9.19. 061116 - ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 25mm 1" (M)						
MAO DE OBRA						
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,3130	11,58	3,62
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,3130	15,55	4,87
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,49
MATERIAL						
1005778	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 25mm	SBC	M	1,0000	2,07	2,07
					TOTAL MATERIAL:	2,07
					VALOR:	10,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	6,01
					VALOR COM ENCARGOS:	10,56
					VALOR BDI (22,36%):	2,36
					VALOR COM BDI:	12,92
					VALOR TOTAL COM BDI:	5.258,44

9.20. 91868 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	14,98	0,02
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUBA	SINAPI	M	1,01700000	3,55	3,61
					TOTAL MATERIAL:	3,63
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	14,51	1,82


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.905.093-15


 Eng. José Carlos de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

58

PEDREIRAS/MA
 Proc. 31000/2021
 FLS. 1347
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	19,52	2,45
				TOTAL SERVIÇO:		4,27
				VALOR:		7,90
				VALOR SEM ENCARGOS:		5,98
				VALOR COM ENCARGOS:		7,90
				VALOR BDI (22,36%):		1,77
				VALOR COM BDI:		9,67
				VALOR TOTAL COM BDI:		38,68

9.21. 91867 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	14,98	0,02
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	2,27	2,30
					TOTAL MATERIAL:	2,32
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	14,51	1,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	19,52	1,99
					TOTAL SERVIÇO:	3,47
					VALOR:	5,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	4,22
					VALOR COM ENCARGOS:	5,79
					VALOR BDI (22,36%):	1,29
					VALOR COM BDI:	7,08
					VALOR TOTAL COM BDI:	7,08

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.005.045-15

Eng. José Carli de Castro
 CPF: 057.956.093-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

59

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1398
 Rub. e



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BIDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%


9.22. 1050372 - LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)

VALOR:	23,64
VALOR SEM ENCARGOS:	23,64
VALOR COM ENCARGOS:	23,64
VALOR BDI (22.36%):	5,29
VALOR COM BDI:	28,93
VALOR TOTAL COM BDI:	867,90

9.23. 060317 - LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,9470	11,58	10,97
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,9470	15,55	14,73
TOTAL MAO DE OBRA:						25,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	0,1000	3,35	0,34
1049527	LUMINARIA/REFLETOR DE LED 600W 6500K LED SMD TECNOLOGIA SANSUNG	SBC	UN	1,0000	407,00	407,00
TOTAL MATERIAL:						407,34
VALOR:						433,04
VALOR SEM ENCARGOS:						419,26
VALOR COM ENCARGOS:						433,04
VALOR BDI (22.36%):						96,83
VALOR COM BDI:						529,87
VALOR TOTAL COM BDI:						3.179,22

9.24. S06386 - *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 041.005.739-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13.1000/2021
FLS.	1349
Rub.	



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,32000000	68,82	90,84
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,16700000	11,87	13,85
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,29000000	5,02	6,48
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,07200000	390,97	28,15
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,24000000	42,93	10,30
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	0,47900000	88,06	42,18
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	1,29000000	26,49	34,17
TOTAL SERVIÇO:					225,97	
VALOR:					225,97	
VALOR SEM ENCARGOS:					171,01	
VALOR COM ENCARGOS:					225,97	
VALOR BDI (22,36%):					50,53	
VALOR COM BDI:					276,50	
VALOR TOTAL COM BDI:					276,50	

9.25. S06387 - *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	2,32000000	68,82	159,66
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,53000000	11,87	30,03


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 040.105.043-15


 Eng. José Cariño de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

62

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1250
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021				
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%		
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	2,21000000	5,02	11,09
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,12800000	390,97	50,04
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,69000000	42,93	29,62
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,51000000	94,22	48,05
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	2,21000000	26,49	58,54
TOTAL SERVIÇO:					387,03	
VALOR:					387,03	
VALOR SEM ENCARGOS:					292,48	
VALOR COM ENCARGOS:					387,03	
VALOR BDI (22,36%):					86,54	
VALOR COM BDI:					473,57	
VALOR TOTAL COM BDI:					473,57	

9.26. S04429 - Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,64000000	68,82	44,04
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,77000000	11,09	8,54
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	5,02	2,41
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03800000	390,97	14,86
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	42,93	5,37
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	74,25	22,72


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 040.505.023-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

62

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/1202 /
 FLS. 1351
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	28,10	13,49
TOTAL SERVIÇO:						111,43
VALOR:						111,43
VALOR SEM ENCARGOS:						84,73
VALOR COM ENCARGOS:						111,43
VALOR BDI (22,36%):						24,92
VALOR COM BDI:						136,35
VALOR TOTAL COM BDI:						136,35

9.27. 1009244 - CINTA PARA POSTE EM ACO GALVANIZADO 210mm (UN)		
VALOR:		34,71
VALOR SEM ENCARGOS:		34,71
VALOR COM ENCARGOS:		34,71
VALOR BDI (22,36%):		7,76
VALOR COM BDI:		42,47
VALOR TOTAL COM BDI:		127,41

9.28. COMP.738970 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 25mm - 1" (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099230	SERRALHEIRO	SBC	H	0,35000000	18,33	6,42
TOTAL MAO DE OBRA:						6,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001700	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA LEVE 25mm - 1"	SBC	M	1,00000000	24,27	24,27
TOTAL MATERIAL:						24,27
VALOR:						30,69


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Adiministrador
 CPF: 090.905.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

63

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1352
 Rub. e



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR SEM ENCARGOS:	27,25
VALOR COM ENCARGOS:	30,69
VALOR BDI (22,36%):	6,86
VALOR COM BDI:	37,55
VALOR TOTAL COM BDI:	225,30

9.29. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)


MATERIAL	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	1	SINAPI	UN	4,00000000	0,13	0,52
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS						
00039808	1	SINAPI	UN	1,00000000	57,49	57,49
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)						

TOTAL MATERIAL:	58,01
VALOR:	109,84
VALOR SEM ENCARGOS:	86,46
VALOR COM ENCARGOS:	109,84
VALOR BDI (22,36%):	24,56
VALOR COM BDI:	134,40
VALOR TOTAL COM BDI:	134,40

SERVICO	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1	SINAPI	H	1,52330000	14,51	22,10
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
88264	1	SINAPI	H	1,52330000	19,52	29,73
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						

TOTAL SERVICO:	51,83
VALOR:	109,84
VALOR SEM ENCARGOS:	86,46
VALOR COM ENCARGOS:	109,84
VALOR BDI (22,36%):	24,56
VALOR COM BDI:	134,40
VALOR TOTAL COM BDI:	134,40

9.30. 00039762 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM RABRAMENTO TERBASICO DE EMBITIR EM CHADA DE ACO GALVANIZADO PARA 36 DISJUNTORES (DN 100 A (UN)


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 290.905.083-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

64

7

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1353
 Rub. 9



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

	VALOR:	483,54
	VALOR SEM ENCARGOS:	483,54
	VALOR COM ENCARGOS:	483,54
	VALOR BDI (22.36%):	108,12
	VALOR COM BDI:	591,66
	VALOR TOTAL COM BDI:	591,66

10.1. 00006036 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" (UN)	VALOR:	10,75
	VALOR SEM ENCARGOS:	10,75
	VALOR COM ENCARGOS:	10,75
	VALOR BDI (22.36%):	2,40
	VALOR COM BDI:	13,15
	VALOR TOTAL COM BDI:	26,30

10.2. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	18,8200	10,1628
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	22,9600	12,3984
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,5612
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2100	0,1974
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	17,0500	17,0500
					TOTAL MATERIAL:	17,2474
					VALOR:	39,81


P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.905.093-15


Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

65

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1354
 Rub. /



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

VALOR SEM ENCARGOS:	25,18
VALOR COM ENCARGOS:	39,81
VALOR BDI (22,36%):	8,90
VALOR COM BDI:	48,71
VALOR TOTAL COM BDI:	194,84

10.3. 056875 - VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2" (UN)						
MAO DE OBRA						
1099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,1360	11,58	13,15
1099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,1360	15,55	17,66
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,81
MATERIAL						
1034715	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2" 000.951.012.01 DECA	SBC	UN	1,0000	106,65	106,65
					TOTAL MATERIAL:	106,65
					VALOR:	137,46
					VALOR SEM ENCARGOS:	120,94
					VALOR COM ENCARGOS:	137,46
					VALOR BDI (22,36%):	30,74
					VALOR COM BDI:	168,20
					VALOR TOTAL COM BDI:	504,60

10.4. 00001402 - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (UN)						
					VALOR:	5,59
					VALOR SEM ENCARGOS:	5,59
					VALOR COM ENCARGOS:	5,59
					VALOR BDI (22,36%):	1,25


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.865.024-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-67
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/202
 FLS. 1355
 Rub. *[assinatura]*



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR COM BDI:	6,84
VALOR TOTAL COM BDI:	6,84

10.5. 1014953 - JOELHO 90 PVC SOLDAVEL E COM ROSCA 20mm x 1/2" (UN)

VALOR:	3,85
VALOR SEM ENCARGOS:	3,85
VALOR COM ENCARGOS:	3,85
VALOR BDI (22.36%):	0,86
VALOR COM BDI:	4,71
VALOR TOTAL COM BDI:	18,84

10.6. 89355 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10600000	1,34	0,14
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	2,60	2,75
TOTAL MATERIAL:					2,89

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	13,99	4,46
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	18,84	6,00

TOTAL SERVIÇO:	10,46
VALOR:	13,35
VALOR SEM ENCARGOS:	8,51
VALOR COM ENCARGOS:	13,35
VALOR BDI (22.36%):	2,99

[assinatura]
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.005.983-15

[assinatura]
 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

67



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR COM BDI:	16,34
VALOR TOTAL COM BDI:	815,69

10.7. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (M)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI UN	0,12300000	1,34	0,16	
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI M	1,06100000	3,33	3,53	
					TOTAL MATERIAL:	3,69
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,36900000	13,99	5,16	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,36900000	18,84	6,95	
					TOTAL SERVIÇO:	12,11
					VALOR:	15,80
					VALOR SEM ENCARGOS:	10,20
					VALOR COM ENCARGOS:	15,80
					VALOR BDI (22,36%):	3,53
					VALOR COM BDI:	19,33
					VALOR TOTAL COM BDI:	153,67

10.8. 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (M)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI UN	0,14700000	1,34	0,19	
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI M	1,06100000	7,47	7,92	
					TOTAL MATERIAL:	8,11
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.005.093-15

Eng. José Carli de Gasiti
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

68




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021				DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:				BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.				ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas – 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	13,99	6,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	18,84	8,28
TOTAL SERVIÇO:						14,43
VALOR:						22,54
VALOR SEM ENCARGOS:						15,86
VALOR COM ENCARGOS:						22,54
VALOR BDI (22.36%):						5,04
VALOR COM BDI:						27,58
VALOR TOTAL COM BDI:						608,41

10.9. 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 (M)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01100000	1,34	0,01
00009874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,02700000	10,89	11,18
TOTAL MATERIAL:						11,19
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	13,99	2,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	18,84	3,56
TOTAL SERVIÇO:						6,20
VALOR:						17,39
VALOR SEM ENCARGOS:						14,52
VALOR COM ENCARGOS:						17,39


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 850.865.093-15


 Eng. Jose Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

65



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAFI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR BDI (22.36%):	3,89
VALOR COM BDI:	21,28
VALOR TOTAL COM BDI:	316,43

10.10. 00000114 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA (UN)


VALOR:	11,24
VALOR SEM ENCARGOS:	11,24
VALOR COM ENCARGOS:	11,24
VALOR BDI (22.36%):	2,51
VALOR COM BDI:	13,75
VALOR TOTAL COM BDI:	13,75

10.11. 1015002 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL 25mm x 3/4" (UN)


VALOR:	6,43
VALOR SEM ENCARGOS:	6,43
VALOR COM ENCARGOS:	6,43
VALOR BDI (22.36%):	1,44
VALOR COM BDI:	7,87
VALOR TOTAL COM BDI:	7,87

10.12. S89422S - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
100107S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria	ORSE	un	1,00000000	0,63	0,63
100122S Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,00600000	50,67	0,30


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.805.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0504353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131001/2021
 FLS. 1359
 Rub. 



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	DESCRIÇÃO	ORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,02600000	1,47	0,04
I20083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00600000	44,00	0,26
TOTAL MATERIAL:						1,23
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,05200000	14,46	0,75
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,05200000	18,67	0,97
TOTAL SERVICIO:						1,72
VALOR:						2,95
VALOR SEM ENCARGOS:						2,27
VALOR COM ENCARGOS:						2,95
VALOR BDI (22,36%):						0,66
VALOR COM BDI:						3,61
VALOR TOTAL COM BDI:						14,44

10.13. 052056 - CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,1750	11,58
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,1750	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					4,75
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,0400	7,03
I005390	CLURVA 90 PVC SOLDAVEL 20mm	SBC	UN	1,0000	3,61
I003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,0040	16,84
I003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr	SBC	UN	0,0060	31,82
TOTAL MATERIAL:					4,15
VALOR:					8,90
VALOR SEM ENCARGOS:					6,35


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 098.005.023-15


 Eng. José Carito de Cass
 CPF: 057.956.052-07
 CREA - 0604353510XXXX - ME

74

PEDREIRAS/MA	
Proc.	31000/2021
FLS.	1360
Rub.	



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR COM ENCARGOS:	8,90
VALOR BDI (22,36%):	1,99
VALOR COM BDI:	10,89
VALOR TOTAL COM BDI:	152,46

10.14. 89358 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI UN	0,00600000	39,00	0,23	
00003542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI UN	1,00000000	0,47	0,47	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI UN	0,04300000	1,34	0,05	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI UN	0,00600000	44,19	0,26	
TOTAL MATERIAL:					1,01	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,12900000	13,99	1,80	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,12900000	18,84	2,43	
TOTAL SERVICOS:					4,23	
VALOR:					5,24	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,28	
VALOR COM ENCARGOS:					5,24	
VALOR BDI (22,36%):					1,17	
VALOR COM BDI:					6,41	
VALOR TOTAL COM BDI:					38,46	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anave Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.053-15


 Eng. Jose Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

10.15. S02042 - Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Deca ou similar (un)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,54000000	14,30	7,72
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,54000000	10,78	5,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,56000000	0,21	0,12
101965	Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	46,79	46,79
					TOTAL MATERIAL:	46,91
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,54000000	3,45	1,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,54000000	3,53	1,91
					TOTAL SERVICO:	3,77
					VALOR:	64,22
					VALOR SEM ENCARGOS:	56,26
					VALOR COM ENCARGOS:	64,22
					VALOR BDI (22.36%):	14,36
					VALOR COM BDI:	78,58
					VALOR TOTAL COM BDI:	157,16

10.16. S89534S - Lava soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014 (un)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,00700000	50,67	0,35
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01300000	1,47	0,02
103906S	Lava soldável com rosca, pvc, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	1,44	1,44

[Assinatura]
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 048.107.134-15

[Assinatura]
 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-67
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310004202 /
 FLS. 1362
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00800000	44,00	0,35
					TOTAL MATERIAL:	2,16
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04000000	14,46	0,58
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,04000000	18,67	0,75
					TOTAL SERVIÇO:	1,33
					VALOR:	3,49
					VALOR SEM ENCARGOS:	2,96
					VALOR COM ENCARGOS:	3,49
					VALOR BDI (22,36%):	0,78
					VALOR COM BDI:	4,27
					VALOR TOTAL COM BDI:	8,54

10.17. 89570 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/27, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)

MATERIAL						
00000110	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	6,31	6,31
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01200000	39,00	0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02000000	1,34	0,02
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	44,19	0,61
					TOTAL MATERIAL:	7,40
SERVICO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	13,99	0,82


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.105.119-15


 Eng. José Carli de Castro
 CPF: 057.958.052-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1363
 Rub. ✓



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	18,84	1,11
TOTAL SERVIÇO:						1,93
VALOR:						9,33
VALOR SEM ENCARGOS:						8,43
VALOR COM ENCARGOS:						9,33
VALOR BDI (22,36%):						2,09
VALOR COM BDI:						11,42
VALOR TOTAL COM BDI:						45,68

10.18. 89422 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,64	0,64
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00600000	39,00	0,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	1,34	0,03
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	44,19	0,26
TOTAL MATERIAL:						1,16
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	13,99	0,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	18,84	0,97
TOTAL SERVIÇO:						1,69
VALOR:						2,85


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.805.143-15


 Eng. Jose Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 OREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1364
 Rub. 9



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR SEM ENCARGOS:	2,07
VALOR COM ENCARGOS:	2,85
VALOR BDI (22,36%):	0,64
VALOR COM BDI:	3,49
VALOR TOTAL COM BDI:	13,96

10.19. 89429 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,78	0,78
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	39,00	0,27
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03000000	1,34	0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMB	SINAPI	UN	0,00800000	44,19	0,35

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	13,99	0,83
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	18,84	1,13

TOTAL MATERIAL:	1,44
TOTAL SERVICIO:	1,96
VALOR:	3,40
VALOR SEM ENCARGOS:	2,49
VALOR COM ENCARGOS:	3,40
VALOR BDI (22,36%):	0,76
VALOR COM BDI:	4,16

PA
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 040.805.045-15

João
 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honstas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR TOTAL COM BDI: 33,28

10.20. 94660 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI UN	1,00000000	3,11	3,11
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI UN	0,07100000	12,73	0,90
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI UN	0,01100000	1,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI UN	0,01800000	44,19	0,79
TOTAL MATERIAL:					4,81
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,11400000	13,99	1,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,11400000	18,84	2,14
TOTAL SERVICIO:					3,73
VALOR:					8,54
VALOR SEM ENCARGOS:					6,81
VALOR COM ENCARGOS:					8,54
VALOR BDI (22,36%):					1,91
VALOR COM BDI:					10,45
VALOR TOTAL COM BDI:					20,90

10.21. S01073 - Bucha de redução curta de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm (un)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------------	------	-------------	----------------	-------

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.825.003-15

Eng. José Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%


I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,14000000	14,30	2,00
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,14000000	10,78	1,51
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	59,61	0,54
I00812S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	1,73	1,73
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01300000	44,00	0,57
					TOTAL MATERIAL:	2,84

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,14000000	3,45	0,48
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,14000000	3,53	0,49
					TOTAL SERVICO:	0,97

VALOR:	7,32
VALOR SEM ENCARGOS:	5,44
VALOR COM ENCARGOS:	7,32
VALOR BDI (22,36%):	1,64
VALOR COM BDI:	8,96
VALOR TOTAL COM BDI:	8,96

10.22. 052058 - CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,2050	11,58	2,37
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,2050	15,55	3,19
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,56
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I003389	ADESIVO PARA PVC bistraga de 75 gramas	SBC	UN	0,0940	7,03	0,66
I005392	CURVA 90 PVC SOLDAVEL 32mm	SBC	UN	1,0000	9,06	9,06


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.605.069-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 06043535/10XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1300001/2021
 FLS. 1367
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021				DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:				BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.				ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%
1003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,0060	16,84	0,10
1003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr	SBC	UN	0,0110	31,82	0,35
				TOTAL MATERIAL: 10,17		
				VALOR: 15,73		
				VALOR SEM ENCARGOS: 12,75		
				VALOR COM ENCARGOS: 15,73		
				VALOR BDI (22,36%): 3,52		
				VALOR COM BDI: 19,25		
				VALOR TOTAL COM BDI: 57,75		

10.23. S01143 - Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm (un)						
MAO DE OBRA						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,18000000	14,30	2,57
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,18000000	10,78	1,94
				TOTAL MAO DE OBRA: 4,51		
MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00400000	59,61	0,24
103533S	Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	2,01	2,01
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00700000	44,00	0,31
				TOTAL MATERIAL: 2,56		
SERVICO						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,18000000	3,45	0,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	3,53	0,64
				TOTAL SERVICOS: 1,26		
				VALOR: 8,33		
				VALOR SEM ENCARGOS: 5,91		
				VALOR COM ENCARGOS: 8,33		

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 050.805.193-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPT MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%


VALOR BDI (22.36%):	1,86
VALOR COM BDI:	10,19
VALOR TOTAL COM BDI:	71,33

10.24. S01144 - Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,18000000	14,30	2,57
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,18000000	10,78	1,94
TOTAL MAO DE OBRA:					4,51
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00600000	59,61	0,36
I03538S Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	3,47	3,47
I02036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01000000	44,00	0,44
TOTAL MATERIAL:					4,27
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,18000000	3,45	0,62
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	3,53	0,64
TOTAL SERVICO:					1,26
VALOR:					10,04
VALOR SEM ENCARGOS:					7,62
VALOR COM ENCARGOS:					10,04
VALOR BDI (22.36%):					2,24
VALOR COM BDI:					12,28
VALOR TOTAL COM BDI:					12,28

10.25. S01167 - Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.635.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME



PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1269
 Rub. 9



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021			DATA DE CERTAME: 16/11/2021				
OBRA:			BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.			ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%		
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,19000000	14,30	2,72	
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,19000000	10,78	2,05	
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,77	
MATERIAL			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	59,61	0,48	
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00300000	44,00	0,13	
107138S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	0,84	0,84	
				TOTAL MATERIAL:		1,45	
SERVICO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,19000000	3,45	0,66	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	3,53	0,67	
				TOTAL SERVICIO:		1,33	
				VALOR:		7,55	
				VALOR SEM ENCARGOS:		4,99	
				VALOR COM ENCARGOS:		7,55	
				VALOR BDI (22,36%):		1,69	
				VALOR COM BDI:		9,24	
				VALOR TOTAL COM BDI:		157,08	

10.26. S01177 - Tê de redução 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm (un)

MAO DE OBRA			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,19000000	14,30	2,72	
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,19000000	10,78	2,05	
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,77	
MATERIAL			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01000000	59,61	0,60	
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01500000	44,00	0,66	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 290.605.085-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME





P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107136S	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial	ORSE	un	1,00000000	5,41
				TOTAL MATERIAL:	6,67
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,19000000	3,45
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	3,53
				TOTAL SERVICOS:	1,33
				VALOR:	12,77
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,21
				VALOR COM ENCARGOS:	12,77
				VALOR BDI (22,36%):	2,86
				VALOR COM BDI:	15,63
				VALOR TOTAL COM BDI:	15,63

10.27. S01178 - Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm (un)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,30000000	14,30
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	10,78
				TOTAL MAO DE OBRA:	7,52
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	59,61
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02000000	44,00
I07128S	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm x 32 mm, paraagua fria predial	ORSE	un	1,00000000	8,87
				TOTAL MATERIAL:	10,58
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	3,45
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,53
				TOTAL SERVICOS:	2,10


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.605.053-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1371
 Rub. *[assinatura]*



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR:	20,20
VALOR SEM ENCARGOS:	16,17
VALOR COM ENCARGOS:	20,20
VALOR BDI (22.36%):	4,52
VALOR COM BDI:	24,72
VALOR TOTAL COM BDI:	24,72


10.28. S01193 - União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm, p/ água (un)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,14000000	14,30	2,00
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,14000000	10,78	1,51
TOTAL MAO DE OBRA:						3,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01000000	59,61	0,60
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,65000000	0,21	0,14
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01400000	44,00	0,62
109894S	União pvc, soldável, 40 mm, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	25,13	25,13
TOTAL MATERIAL:						26,49
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,14000000	3,45	0,48
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,14000000	3,53	0,49

TOTAL SERVICOS:	0,97
VALOR:	30,97
VALOR SEM ENCARGOS:	29,09
VALOR COM ENCARGOS:	30,97
VALOR BDI (22.36%):	6,92
VALOR COM BDI:	37,89

[assinatura]
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.005.095-15

[assinatura]
 Eng. José Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

[assinatura]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/1202/
 FLS. 1372
 Rub. 



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR TOTAL COM BDI: 37,89

10.29. S04964 - Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" (un)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,22000000	14,30	3,15
106111S Servente de obras	ORSE	h	0,22000000	10,78	2,37
TOTAL MAO DE OBRA:					5,52
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	0,21	0,13
103515S Joelho pvc, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 20 mm x1/2", para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	5,02	5,02
TOTAL MATERIAL:					5,15
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,22000000	3,45	0,76
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22000000	3,53	0,78
TOTAL SERVICO:					1,54
VALOR:					12,21
VALOR SEM ENCARGOS:					9,25
VALOR COM ENCARGOS:					12,21
VALOR BDI (22,36%):					2,73
VALOR COM BDI:					14,94
VALOR TOTAL COM BDI:					268,92

10.30. S05048 - CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 2000 LITROS (un)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	7,70000000	14,30	110,11
106111S Servente de obras	ORSE	h	7,70000000	10,78	83,01


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.107.733-15


 Eng. José Garito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

84

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1373
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE.026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

					TOTAL MAO DE OBRA:		193,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00095S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	8,55	8,55	
I00096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	un	2,00000000	9,84	19,68	
I00099S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	20,89	20,89	
I37104S	Caixa d'agua fibra de vidro para 2000 litros, com tampa	ORSE	un	1,00000000	801,53	801,53	
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	3,03000000	0,21	0,64	
I10498S	Massa para vidro	ORSE	kg	0,10000000	8,15	0,82	
						TOTAL MATERIAL:	852,11

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	7,70000000	3,45	26,57	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	7,70000000	3,53	27,18	

TOTAL SERVICOS:	53,75
VALOR:	1.098,98
VALOR SEM ENCARGOS:	995,41
VALOR COM ENCARGOS:	1.098,98
VALOR BDI (22,36%):	245,73
VALOR COM BDI:	1.344,71
VALOR TOTAL COM BDI:	1.344,71

10.31.00007608 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA (UN)

VALOR:	7,64
VALOR SEM ENCARGOS:	7,64

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anãre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 290.685.083-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

85

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/202
 FLS. 1379
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR COM ENCARGOS:	7,64
VALOR BDI (22,36%):	1,71
VALOR COM BDI:	9,35
VALOR TOTAL COM BDI:	18,70

11.1. S04883 - Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	68,82	123,88
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	11,87	20,54
S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	5,02	8,58
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	374,19	30,31
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	390,97	31,67
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	42,93	77,27
S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	88,06	103,03
S00072 Reatero manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	28,62	32,91
S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	26,20	44,80
TOTAL SERVIÇO:					472,99
VALOR:					472,99
VALOR SEM ENCARGOS:					345,89
VALOR COM ENCARGOS:					472,99
VALOR BDI (22,36%):					105,76

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

86

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1375
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

VALOR COM BDI:	578,75
VALOR TOTAL COM BDI:	578,75

11.2. 89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,69
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,64
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	16,10
TOTAL MATERIAL:					20,07
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	13,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	18,84
TOTAL SERVICO:					8,20
VALOR:					28,27
VALOR SEM ENCARGOS:					24,47
VALOR COM ENCARGOS:					28,27
VALOR BDI (22,36%):					6,32
VALOR COM BDI:					34,59
VALOR TOTAL COM BDI:					34,59

11.3. 89733 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 850.985.093-15


 Eng. José Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

87

PEDREIRAS/MA
 Proc/13100011202 /
 FLS. 1376
 Rub. 0



P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,52
00001932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,39
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	16,10
TOTAL MATERIAL:					9,23
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	13,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	18,84
TOTAL SERVIÇO:					4,25
VALOR:					13,48
VALOR SEM ENCARGOS:					11,52
VALOR COM ENCARGOS:					13,48
VALOR BDI (22,36%):					3,01
VALOR COM BDI:					16,49
VALOR TOTAL COM BDI:					82,45

11.4. 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,52


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

SS

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1377
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEMINRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,37	2,37
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	16,10	0,32
					TOTAL MATERIAL:	4,21

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	13,99	0,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,84	0,75

TOTAL SERVICOS:	1,30
VALOR:	5,51
VALOR SEM ENCARGOS:	4,90
VALOR COM ENCARGOS:	5,51
VALOR BDI (22,36%):	1,23
VALOR COM BDI:	6,74
VALOR TOTAL COM BDI:	33,70


11.5. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,69	2,69
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,28	6,28

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 850.965.093-15

Eng. Jose Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

85

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/202
 FLS. 1378
 Rub. 




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021				DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:				BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.				ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,94600000	16,10	0,74
					TOTAL MATERIAL:	9,71
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	13,99	3,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	18,84	4,71
					TOTAL SERVICOS:	8,20
					VALOR:	17,91
					VALOR SEM ENCARGOS:	14,11
					VALOR COM ENCARGOS:	17,91
					VALOR BDI (22.36%):	4,00
					VALOR COM BDI:	21,91
					VALOR TOTAL COM BDI:	21,91
11.6. 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 (UN)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,52	1,52
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,90	1,90
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	16,10	0,32


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.885.055-15


 Eng. José Carliro de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

90

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1379
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P.A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honstas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	13,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,84
TOTAL MATERIAL:					3,74
TOTAL SERVIÇO:					1,30
VALOR:					5,04
VALOR SEM ENCARGOS:					4,43
VALOR COM ENCARGOS:					5,04
VALOR BDI (22,36%):					1,13
VALOR COM BDI:					6,17
VALOR TOTAL COM BDI:					172,76

11.7. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)						
MAO DE OBRA						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	18,8200	8,6572
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	22,9600	10,5616
TOTAL MAO DE OBRA:						19,2188
MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	33,4200	1,9217
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM(4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,9200	8,9200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	29,0200	2,6408
TOTAL MATERIAL:						13,4825
VALOR:						32,70
VALOR SEM ENCARGOS:						20,24
VALOR COM ENCARGOS:						32,70

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 040.505.023-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

91

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/1202
 FLS. 1380
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR BDI (22.36%):	7,31
VALOR COM BDI:	40,01
VALOR TOTAL COM BDI:	80,02

11.8. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,52	3,04
00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,69	6,69
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04000000	16,10	0,64
TOTAL MATERIAL:					10,37
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	13,99	2,37
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	18,84	3,20

TOTAL SERVIÇO:	5,57
VALOR:	15,94
VALOR SEM ENCARGOS:	13,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,94
VALOR BDI (22.36%):	3,56
VALOR COM BDI:	19,50
VALOR TOTAL COM BDI:	175,50

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Anáre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 290.965.093-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

92

PEDREIRAS/MA	
Proc.	131000/2021
FLS.	1381
Rub.	



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

11.9. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI UN	0,03630000	39,00	1,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI UN	0,24700000	1,34	0,33
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMB	SINAPI UN	0,05930000	44,19	2,62
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI M	1,05000000	11,06	11,61
TOTAL MATERIAL:					15,97
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,74000000	13,99	10,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,74000000	18,84	13,94
TOTAL SERVIÇO:					24,29
VALOR:					40,26
VALOR SEM ENCARGOS:					29,02
VALOR COM ENCARGOS:					40,26
VALOR BDI (22,36%):					9,00
VALOR COM BDI:					49,26
VALOR TOTAL COM BDI:					597,52

11.10. 89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.935.053-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

93

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/202
FLS.	1382
Rub.	



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas – 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI UN	0,01720000	39,00	0,67
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI UN	0,12300000	1,34	0,16
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMB	SINAPI UN	0,02820000	44,19	1,24
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI M	1,05000000	28,28	29,69


SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	13,99	5,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	18,84	6,97

TOTAL MATERIAL:	31,76
TOTAL SERVICO:	12,14
VALOR:	43,90
VALOR SEM ENCARGOS:	38,28
VALOR COM ENCARGOS:	43,90
VALOR BDI (22,36%):	9,82
VALOR COM BDI:	53,72
VALOR TOTAL COM BDI:	63,39

11.11. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
 AF 12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,34	0,13
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	3,99	4,18
TOTAL MATERIAL:						4,31


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.865.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/202
FLS.	1383
Rub.	



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	13,99	4,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	18,84	5,65
TOTAL SERVIÇO:					9,84	
VALOR:					14,15	
VALOR SEM ENCARGOS:					9,60	
VALOR COM ENCARGOS:					14,15	
VALOR BDI (22,36%):					3,16	
VALOR COM BDI:					17,31	
VALOR TOTAL COM BDI:					469,97	

11.12. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.						
AF 12/2014 (M)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01080000	39,00	0,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12700000	1,34	0,17
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMB	SINAPI	UN	0,01630000	44,19	0,72
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	6,79	7,12
TOTAL MATERIAL:					8,43	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	13,99	5,31


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 050.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

95



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	18,84	7,15
TOTAL SERVIÇO:						12,46
VALOR:						20,89
VALOR SEM ENCARGOS:						15,13
VALOR COM ENCARGOS:						20,89
VALOR BDI (22,36%):						4,67
VALOR COM BDI:						25,56
VALOR TOTAL COM BDI:						1.131,03

11.13. 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	39,00
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,77
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,34
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	44,19
TOTAL MATERIAL:					4,06
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	13,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	18,84
TOTAL SERVIÇO:					4,58
VALOR:					8,64

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 860.965.093-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/2021
FLS.	1385
Rub.	✓



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR SEM ENCARGOS:	6,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,64
VALOR BDI (22,36%):	1,93
VALOR COM BDI:	10,57
VALOR TOTAL COM BDI:	21,14

11.14. 89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,69	5,38
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	16,10	1,48
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL.	SINAPI	UN	1,00000000	12,07	12,07
TOTAL MATERIAL:					18,93
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	13,99	4,61
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	18,84	6,21
TOTAL SERVICO:					10,82
VALOR:					29,75
VALOR SEM ENCARGOS:					24,75
VALOR COM ENCARGOS:					29,75
VALOR BDI (22,36%):					6,65


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

97



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

VALOR COM BDI:	36,40
VALOR TOTAL COM BDI:	145,60

11.15. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI UN	0,01480000	39,00	0,57	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI UN	1,00000000	1,52	1,52	
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI UN	1,00000000	14,94	14,94	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI UN	0,06400000	1,34	0,08	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI UN	0,02000000	16,10	0,32	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMB	SINAPI UN	0,02250000	44,19	0,99	
TOTAL MATERIAL:					18,42	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,25000000	13,99	3,49	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,25000000	18,84	4,71	
TOTAL SERVIÇO:					8,20	
VALOR:					26,62	
VALOR SEM ENCARGOS:					22,82	
VALOR COM ENCARGOS:					26,62	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.958.053-07
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/2021
FLS.	1387
Rub.	



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR BDI (22,36%):	5,95
VALOR COM BDI:	32,57
VALOR TOTAL COM BDI:	32,57

11.16. 98099 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 (UN)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	302,59650000	3,30	998,56
00006660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	46,20000000	2,05	94,71
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,99000000	56,86	56,29
TOTAL MATERIAL:					1.149,56
SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,39780000	334,47	133,05
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	KG	5,42960000	9,57	51,96
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	KG	7,40400000	9,97	73,81
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015	M3	0,13540000	559,08	75,69
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015	M3	0,22420000	584,45	131,03
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,22270000	19,33	642,19
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	M3	0,33320000	1.720,94	573,41


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.083-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060435351GXXXX - ME

93

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13100011202
FLS.	1388
Rub.	



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021				DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:				BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.				ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	SINAPI	M3	0,42900000	111,55	47,85
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,98580000	42,50	41,89
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,29310000	93,93	27,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	33,22270000	14,31	475,41
TOTAL SERVIÇO:					2.273,82	
VALOR:					3.423,38	
VALOR SEM ENCARGOS:					2.662,65	
VALOR COM ENCARGOS:					3.423,38	
VALOR BDI (22,36%):					765,47	
VALOR COM BDI:					4.188,85	
VALOR TOTAL COM BDI:					4.188,85	

11.17. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)

VALOR:	3.661,22
VALOR SEM ENCARGOS:	3.661,22
VALOR COM ENCARGOS:	3.661,22


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

100



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR BDI (22.36%):	818,65
VALOR COM BDI:	4.479,87
VALOR TOTAL COM BDI:	4.479,87

12.1. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P(M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	21,36	0,53
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL.	SINAPI	KG	0,99640000	0,36	0,35
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	14,48	0,44
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,07400000	8,43	9,05
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00780000	13,69	0,10
TOTAL MATERIAL:					10,47	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63130000	19,22	12,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31560000	14,31	4,51
TOTAL SERVIÇO:					16,64	
VALOR:					27,11	
VALOR SEM ENCARGOS:					19,54	
VALOR COM ENCARGOS:					27,11	
VALOR BDI (22.36%):					6,06	
VALOR COM BDI:					33,17	
VALOR TOTAL COM BDI:					4.804,67	

13.1. S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

104

PEDREIRAS/MA
 Proc. 310001/2021
 FLS. 13910
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	14,30	1,43
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	10,78	1,08
TOTAL MAO DE OBRA:						2,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	363,26	1,82
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	3,42	0,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,53	0,35
TOTAL SERVICOS:						2,51
VALOR:						5,02
VALOR SEM ENCARGOS:						3,55
VALOR COM ENCARGOS:						5,02
VALOR BDI (22,36%):						1,12
VALOR COM BDI:						6,14
VALOR TOTAL COM BDI:						4.753,71

13.2. S03314 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	14,30	8,58
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	10,78	6,47
TOTAL MAO DE OBRA:						15,05
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01500000	311,50	4,67
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,42	2,05

[Handwritten Signature]
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

[Handwritten Signature]
 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

102



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,53	2,12
				TOTAL SERVIÇO:		8,84
				VALOR:		23,89
				VALOR SEM ENCARGOS:		15,48
				VALOR COM ENCARGOS:		23,89
				VALOR BDI (22,36%):		5,34
				VALOR COM BDI:		29,23
				VALOR TOTAL COM BDI:		14.295,52

13.3. 87536 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	401,62	15,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	19,33	6,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,11800000	14,31	1,68
				TOTAL SERVIÇO:		22,96
				VALOR:		22,96
				VALOR SEM ENCARGOS:		16,74
				VALOR COM ENCARGOS:		22,96
				VALOR BDI (22,36%):		5,13
				VALOR COM BDI:		28,09
				VALOR TOTAL COM BDI:		8.009,86

13.4. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 (M2)

[assinatura]
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.053-15

[assinatura]
 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/202
 FLS. 1792
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,56	3,43
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUAL QUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	3,26	0,71
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	25,86	27,92
TOTAL MATERIAL:					32,06	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	23,31	15,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	14,31	5,15
TOTAL SERVIÇO:					20,53	
VALOR:					52,59	
VALOR SEM ENCARGOS:					43,04	
VALOR COM ENCARGOS:					52,59	
VALOR BDI (22,36%):					11,76	
VALOR COM BDI:					64,35	
VALOR TOTAL COM BDI:					18.349,40	

14.1. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,09	1,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,48	0,24
TOTAL MATERIAL:					2,14	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.053-15

Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

104

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1793
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P.A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021				DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:				BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.				ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	359,69	11,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	19,33	4,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	14,31	1,53
TOTAL SERVIÇO:						16,81
VALOR:						18,95
VALOR SEM ENCARGOS:						15,12
VALOR COM ENCARGOS:						18,95
VALOR BDI (22,36%):						4,24
VALOR COM BDI:						23,19
VALOR TOTAL COM BDI:						3.363,71

14.2. S87251S - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af 06/2014 (m2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101381S	Argamassa colante ac i para cerâmicas	ORSE	kg	6,14000000	0,44
101287S	Piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2	ORSE	m2	1,06000000	18,91
134357S	Rejunte cimentício, qualquer cor	ORSE	kg	0,19000000	2,56
TOTAL MATERIAL:					23,23
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88256S	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	ORSE	h	0,26000000	22,80
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,15000000	15,43
TOTAL SERVIÇO:					8,24
VALOR:					31,47
VALOR SEM ENCARGOS:					28,06
VALOR COM ENCARGOS:					31,47

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.093-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

105

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1394
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR BDI (22,36%):	7,04
VALOR COM BDI:	38,51
VALOR TOTAL COM BDI:	5.585,88

14.3. S88649S - Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. a/f 06/2014 (m)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01381S	Argamassa colante ac i para cerâmicas	ORSE	kg	0,60300000	0,44
I01287S	Piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2	ORSE	m2	0,15000000	18,91
I34357S	Rejunte cimentício, qualquer cor	ORSE	kg	0,08400000	2,56
TOTAL MATERIAL:					3,33
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88256S	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	ORSE	h	0,07400000	22,80
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,03100000	15,43
TOTAL SERVIÇO:					2,17
VALOR:					5,50
VALOR SEM ENCARGOS:					4,59
VALOR COM ENCARGOS:					5,50
VALOR BDI (22,36%):					1,23
VALOR COM BDI:					6,73
VALOR TOTAL COM BDI:					348,68

14.4. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,23
					4,46

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.053-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

106



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,27	15,67
					TOTAL MATERIAL:	20,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	19,12	43,13
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	278,56	337,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	19,33	38,33
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,31	60,66
					TOTAL SERVIÇO:	480,01
					VALOR:	500,14
					VALOR SEM ENCARGOS:	400,51
					VALOR COM ENCARGOS:	500,14
					VALOR BDI (22,36%):	111,83
					VALOR COM BDI:	611,97
					VALOR TOTAL COM BDI:	3.469,87

15.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000407	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	GL	0,24450000	8,59	2,10
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,37	0,03
					TOTAL MATERIAL:	2,13
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	20,33	6,34


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.055-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1396
 Rub. 0



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	14,31	1,63
				TOTAL SERVIÇO:		7,97
				VALOR:		10,10
				VALOR SEM ENCARGOS:		6,61
				VALOR COM ENCARGOS:		10,10
				VALOR BDI (22,36%):		2,26
				VALOR COM BDI:		12,36
				VALOR TOTAL COM BDI:		5.935,52

15.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	18,68	6,16
				TOTAL MATERIAL:		6,16
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	20,33	3,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,31	0,98
				TOTAL SERVIÇO:		4,78
				VALOR:		10,94
				VALOR SEM ENCARGOS:		8,85
				VALOR COM ENCARGOS:		10,94
				VALOR BDI (22,36%):		2,45
				VALOR COM BDI:		13,39
				VALOR TOTAL COM BDI:		6.430,15

15.3. 100719 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.093-15


 Eng. José Carino de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

108

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1397
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas – 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

00007307	FLUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	21,45	4,09
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	9,42	0,54
					TOTAL MATERIAL:	4,63
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	20,33	1,29
					TOTAL SERVICIO:	1,29
					VALOR:	5,92
					VALOR SEM ENCARGOS:	5,35
					VALOR COM ENCARGOS:	5,92
					VALOR BDI (22,36%):	1,32
					VALOR COM BDI:	7,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.902,31

15.4.100760 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	9,42	
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,25490000	19,89	
					TOTAL MATERIAL:	5,30
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35590000	20,33	27,56
					TOTAL SERVICIO:	27,56
					VALOR:	32,86
					VALOR SEM ENCARGOS:	20,82
					VALOR COM ENCARGOS:	32,86
					VALOR BDI (22,36%):	7,35
					VALOR COM BDI:	40,21

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.093-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXX - ME

109

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 13980
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P.A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

VALOR TOTAL COM BDI: 10.565,18

16.1. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	171,72	357,74
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCAIDO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,10	2,44
00039961 SILICONE ACRETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	18,48	23,03
TOTAL MATERIAL:					383,21
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	19,33	32,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	14,31	12,20
TOTAL SERVICO:					45,19
VALOR:					428,40
VALOR SEM ENCARGOS:					407,81
VALOR COM ENCARGOS:					428,40
VALOR BDI (22.36%):					95,79
VALOR COM BDI:					524,19
VALOR TOTAL COM BDI:					3.270,95

16.2. 100689 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.093-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

110

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1399
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021				DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:				BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.				ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M	10,00000000	7,06	70,60
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P	SINAPI	UN	1,00000000	255,74	255,74
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	105,12	105,12
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	235,54	235,54
TOTAL SERVIÇO:						667,00
VALOR:						667,00
VALOR SEM ENCARGOS:						577,23
VALOR COM ENCARGOS:						667,00
VALOR BDI (22.36%):						149,14
VALOR COM BDI:						816,14
VALOR TOTAL COM BDI:						816,14

16.3. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M	10,20000000	72,01
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P	SINAPI	UN	1,00000000	255,74


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.093-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

119

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1900
 Rub. e



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021				
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%		
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	105,12	105,12
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	251,86	251,86
				TOTAL SERVIÇO:	684,73	
				VALOR:	684,73	
				VALOR SEM ENCARGOS:	593,35	
				VALOR COM ENCARGOS:	684,73	
				VALOR BDI (22.36%):	153,11	
				VALOR COM BDI:	837,84	
				VALOR TOTAL COM BDI:	4.189,20	

16.4. C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	18,8200	70,5750
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	23,4100	87,7875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	23,4100	32,7740
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	17,3000	24,2200
				TOTAL MAO DE OBRA:		215,3565
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	49,9500	0,5295
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	121,5700	121,5700
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,8100	1,3932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,4100	0,7052

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.095-15

112

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1701
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	18,2600	54,7800
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,0400	34,0400
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	32,2500	64,5000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2000	1,6000
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	227,0200	227,0200
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,5000	2,3000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,0200	6,1200

TOTAL MATERIAL:	514,5579
VALOR:	729,91
VALOR SEM ENCARGOS:	588,91
VALOR COM ENCARGOS:	729,91
VALOR BDI (22,36%):	163,21
VALOR COM BDI:	893,12
VALOR TOTAL COM BDI:	1.786,24

16.5. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,4100	23,4100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	17,3000	19,0300
TOTAL MAO DE OBRA:						42,4400
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	49,9500	0,6494
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	0,8100	0,7776
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	0,4100	1,8778
11703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	209,0600	209,0600
TOTAL MATERIAL:						212,3648


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.865.083-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

113

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1402
 Rub. 02



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR:	254,80
VALOR SEM ENCARGOS:	226,67
VALOR COM ENCARGOS:	254,80
VALOR BDI (22,36%):	56,97
VALOR COM BDI:	311,77
VALOR TOTAL COM BDI:	2.805,93

16.6. S08205 - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas	ORSE	h	4,75000000	14,30	67,93
I06111S Servente de obras	ORSE	h	4,75000000	10,78	51,21
TOTAL MAO DE OBRA:					119,14
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11451S Dobradica tipo vai-vem em aço/ferro, tamanho 3", galvanizado, com parafusos	ORSE	un	6,00000000	52,61	315,66
I07966 Porta em madeira compensada canela, 80 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 0,16m2, inclusive vidro 4mm	ORSE	un	2,00000000	247,86	495,72
I05075S Progo de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,00400000	16,38	0,07
TOTAL MATERIAL:					811,45
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padrolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01000000	363,26	3,63
S01770 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	ORSE	m	5,80000000	45,72	265,18
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	4,75000000	3,45	16,39
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,75000000	3,53	16,77
TOTAL SERVICO:					301,97
VALOR:					1.232,56


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.935.063-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

114

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1403
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR SEM ENCARGOS:	1.133,05
VALOR COM ENCARGOS:	1.232,56
VALOR BDI (22.36%):	275,60
VALOR COM BDI:	1.508,16
VALOR TOTAL COM BDI:	1.508,16

16.7. S10789 - Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	14,30	14,30
I06111S Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	10,78	10,78
TOTAL MAO DE OBRA:					25,08
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11647 Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	ORSE	m2	1,00000000	213,97	213,97
TOTAL MATERIAL:					213,97
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03000000	363,26	10,90
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,42	3,42
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,53	3,53
TOTAL SERVICO:					17,85
VALOR:					256,90
VALOR SEM ENCARGOS:					242,75
VALOR COM ENCARGOS:					256,90
VALOR BDI (22.36%):					57,44

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.093-15

Eng. José Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

115



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	39,92	39,92
86888	VASO SANTÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	241,13	241,13
TOTAL SERVIÇO:						281,05
VALOR:						281,05
VALOR SEM ENCARGOS:						269,72
VALOR COM ENCARGOS:						281,05
VALOR BDI (22,36%):						62,84
VALOR COM BDI:						343,89
VALOR TOTAL COM BDI:						1.719,45

17.2. 93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	219,50	219,50
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	108,06	108,06
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,27	6,27
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	34,41	34,41
TOTAL SERVIÇO:						368,24
VALOR:						368,24
VALOR SEM ENCARGOS:						326,28

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15

Eng. Jose Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

117

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1406
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

VALOR COM ENCARGOS:	368,24
VALOR BDI (22,36%):	82,34
VALOR COM BDI:	450,58
VALOR TOTAL COM BDI:	450,58

17.3. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	1,00000000	99,73	99,73
TOTAL MATERIAL:						99,73
SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89700000	18,84	35,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59770000	14,31	8,55
TOTAL SERVICO:						44,28
VALOR:						144,01
VALOR SEM ENCARGOS:						123,39
VALOR COM ENCARGOS:						144,01
VALOR BDI (22,36%):						32,20
VALOR COM BDI:						176,21
VALOR TOTAL COM BDI:						352,42


17.4. S02107 - Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada (un)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	3,00000000	14,30	42,90
104750S	Pedreiro	ORSE	h	3,00000000	14,30	42,90
106111S	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	10,78	32,34


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anacleto Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 060435310XXXX - ME

118

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1407
 Rub. 



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honstas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

					TOTAL MAO DE OBRA:		118,14
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	4,91	5,89	
I02092	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 1 cuba, sem válvula (padrão comercial)	ORSE	un	1,00000000	195,36	195,36	
I02016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	132,16	132,16	
I02258	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	117,13	117,13	
I06157S	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	ORSE	un	1,00000000	43,85	43,85	
					TOTAL MATERIAL:		494,39
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de forragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	4,80000000	11,09	53,23	
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06000000	390,97	23,46	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	3,00000000	3,45	10,35	
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,00000000	3,42	10,26	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,53	10,59	
					TOTAL SERVICOS:		107,89
					VALOR:		720,42
					VALOR SEM ENCARGOS:		649,49
					VALOR COM ENCARGOS:		720,42
					VALOR BDI (22,36%):		161,09
					VALOR COM BDI:		881,51
					VALOR TOTAL COM BDI:		2.644,53

17.5. S12289 - Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.865.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

119

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/202 /
 FLS. 1408
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	2,50000000	14,30	35,75
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	14,30	28,60
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	10,78	21,56
					TOTAL MAO DE OBRA:	85,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01747S	Cuba aço inox (aISI 304) de embutir com valvula de 3 1/2", de *56 x 33 x 12* cm	ORSE	un	2,00000000	123,25	246,50
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	4,91	5,89
I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	2,00000000	57,85	115,70
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	2,50000000	39,07	97,68
I02016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	2,00000000	132,16	264,32
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,50000000	227,92	341,88
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,70000000	17,26	63,86
I02258	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	ORSE	un	2,00000000	117,13	234,26
					TOTAL MATERIAL:	1.370,09

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,50000000	3,45	8,63
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	3,42	6,84
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	3,53	7,06
					TOTAL SERVICO:	22,53

VALOR:	1.478,53
VALOR SEM ENCARGOS:	1.432,46
VALOR COM ENCARGOS:	1.478,53
VALOR BDI (22,36%):	330,60
VALOR COM BDI:	1.809,13
VALOR TOTAL COM BDI:	3.618,26


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.085.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

720

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1409
 Rub.



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

17.6. S12276 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	3,00000000	14,30	42,90
104750S Pedreiro	ORSE	h	3,00000000	14,30	42,90
106111S Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	10,78	32,34
TOTAL MAO DE OBRA:					118,14
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100717 Cuba de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	2,00000000	36,93	73,86
100899 Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	ORSE	un	2,00000000	2,66	5,32
112057 Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	2,00000000	8,67	17,34
112056 Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	2,00000000	57,85	115,70
107479 Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	2,20000000	39,07	85,95
113133 Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	ORSE	un	2,00000000	29,53	59,06
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,32000000	227,92	300,85
112051 Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,40000000	17,26	58,68
102257 Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	2,00000000	61,30	122,60
102384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	2,00000000	32,55	65,10
TOTAL MATERIAL:					904,46
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S1054 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	3,00000000	3,45	10,35
S1050 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,00000000	3,42	10,26
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,53	10,59
TOTAL SERVICO:					31,20
VALOR:					1.053,80

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.805.083-15

Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

421

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1410
 Rub. _____



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME


P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/5/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Honistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR SEM ENCARGOS:	990,44
VALOR COM ENCARGOS:	1.053,80
VALOR BDI (22,36%):	235,63
VALOR COM BDI:	1.289,43
VALOR TOTAL COM BDI:	2.578,86

17.7. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPLUDE	SINAPI	UN	1,00000000	5,04	5,04
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	2,99	0,10
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	170,58	170,58
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-8	SINAPI	UN	2,00000000	8,84	17,68
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	161,52	161,52
TOTAL MATERIAL:						354,92
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	18,84	19,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	14,31	4,54
TOTAL SERVICO:						23,54
VALOR:						378,46
VALOR SEM ENCARGOS:						367,50
VALOR COM ENCARGOS:						378,46


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.885.083-15


 Eng. José Carino de Casaró
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

122

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/1202 /
 Fl.S. 1/1
 Rub. 01



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

VALOR BDI (22.36%):	84,62
VALOR COM BDI:	463,08
VALOR TOTAL COM BDI:	463,08

17.8. 00011692 - BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM (M2)

VALOR:	366,72
VALOR SEM ENCARGOS:	366,72
VALOR COM ENCARGOS:	366,72
VALOR BDI (22.36%):	82,00
VALOR COM BDI:	448,72
VALOR TOTAL COM BDI:	448,72

18.1. S01889 - Espelho plano 4mm (m2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11186S Espelho cristal e = 4 mm	ORSE	m2	1,00000000	367,69	367,69
TOTAL MATERIAL:					367,69
VALOR:					367,69
VALOR SEM ENCARGOS:					367,69
VALOR COM ENCARGOS:					367,69
VALOR BDI (22.36%):					82,22
VALOR COM BDI:					449,91
VALOR TOTAL COM BDI:					899,82

19.1. S02450 - Limpeza geral (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	10,78	1,08

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.865.068-15

Eng. Jose Carliro de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

123

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131009/1202 /
 FLS. 17/2
 Rub. 02




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	6,37	0,03
102414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	7,77	0,39
					TOTAL MATERIAL:	0,42
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,53	0,35
					TOTAL SERVICIO:	0,35
					VALOR:	1,85
					VALOR SEM ENCARGOS:	1,27
					VALOR COM ENCARGOS:	1,85
					VALOR BDI (22,36%):	0,41
					VALOR COM BDI:	2,26
					VALOR TOTAL COM BDI:	649,03


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 040.985.083-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

124

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1913
 Rub. 0




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 -	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.438,22	100,00%			100,00% %'
			4.438,22			4.438,22
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.666,94	100,00%			100,00% %'
			6.666,94			6.666,94
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.406,69	100,00%			100,00% %'
			1.406,69			1.406,69
4	INFRAESTRUTURA	13.207,96	100,00%			100,00% %'
			13.207,96			13.207,96
5	SUPER ESTRUTURAS	24.258,07	100,00%			100,00% %'
			24.258,07			24.258,07
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.865,02	100,00%			100,00% %'
			3.865,02			3.865,02
7	ALVENARIA E VEDAÇÕES	27.700,05	30,00%	70,00%		100,00% %'
			8.310,02	19390,035		27.700,05
8	COBERTURA	67.771,10	30,00%	70,00%		100,00% %'
			20331,33	47.439,77		67.771,10
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.814,22	50,00%	50,00%		100,00% %'
			8907,11	8.907,11		17.814,22
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.170,09		100,00%		100,00% %'
				5.170,09		5.170,09
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.309,62	30,00%	70,00%		100,00% %'
			3692,886	8.616,73		12.309,62


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.145.05-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

125

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13.1000V202 /
FLS.	1714
Rub.	e




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 -	Horistas – 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

Item	Descrição	Valor	Porcentagem		
			%	Valor	%
12	FORRO	4.804,67	20,00%	960,934	100,00' %'
13	REVESTIMENTOS	45.408,49	80,00%	36.326,79	100,00' %'
14	PISO	12.768,14	80,00%	10.214,51	100,00' %'
15	PINTURA	24.833,16	50,00%	12.416,58	100,00' %'
16	ESQUADRIAS	20.451,85	100,00%	20.451,85	100,00' %'
17	LOUÇAS E METAIS	12.275,90	100,00%	12.275,90	100,00' %'
18	DIVERSOS	899,82	100,00%	899,82	100,00' %'
19	SERVIÇOS FINAIS	649,03	100,00%	649,03	100,00' %'
TOTAL		306.699,04	96,045,18	152.325,36	58.328,51
			96.045,18	248.370,53	306.699,04


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI- ME
 Paulo Anave Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.105.025-16


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

126

PEDREIRAS/MA	
Prod	310001/2021
FLS.	1415
Rub.	01




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
100200	TELHA TRAPEZIO 25 0,40 GALVANIZADA 7,00x1,00m	SBC	M2	289,02	101,89	29.448,25	9,60	9,60	A
87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SINAPI	M2	312,09	80,38	25.085,79	8,18	17,78	A
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,15	64,35	18.349,40	5,98	23,76	A
COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	PRÓPRIA	M3	5,81	2.960,45	17.200,21	5,61	29,37	A
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	289,02	51,76	14.959,68	4,88	34,25	A
S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	489,07	29,23	14.295,52	4,66	38,91	A
92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	1.970,49	11.822,94	3,85	42,77	A


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.175.425-10


 Eng. José Carino de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

127

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FL.S. 1716
 Rub. 0




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	262,75	40,21	10.565,18	3,44	46,21	A
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	65,00	153,11	9.952,15	3,24	49,46	A
93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	153,44	55,92	8.580,36	2,80	52,25	B
87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,15	28,09	8.009,86	2,61	54,86	B
110971	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/ apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref. Citel ou similar	ORSE	un	1,00	7.030,72	7.030,72	2,29	57,16	B
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	480,22	13,39	6.430,15	2,10	59,25	B
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	480,22	12,36	5.935,52	1,94	61,19	B
S87251S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	ORSE	m2	145,05	38,51	5.585,88	1,82	63,01	B


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anáre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 050105068-15


 Eng. José Caruito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

128

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/202-1
 FLS. 1917
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	
061116	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 25mm 1"	SBC	M	407,00	12,92	5.258,44	1,71	64,72	B
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	144,85	33,17	4.804,67	1,57	66,29	B
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	774,22	6,14	4.753,71	1,55	67,84	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	9,21	505,40	4.654,73	1,52	69,36	B
00039363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	UN	1,00	4.479,87	4.479,87	1,46	70,82	B
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	5,00	837,84	4.189,20	1,37	72,19	B
98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	4.188,85	4.188,85	1,37	73,55	B
S10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	ORSE	m2	13,17	314,34	4.139,86	1,35	74,90	B

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.185.085-15

Eng. José Carito de Casuro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

129




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P.A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	115,65	33,42	3.865,02	1,26	76,16	B
S12289	Pa de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopis 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	1.809,13	3.618,26	1,18	77,34	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,67	611,97	3.469,87	1,13	78,47	B
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	145,05	23,19	3.363,71	1,10	79,57	B
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,24	524,19	3.270,95	1,07	80,64	C
060317	LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG	SBC	UN	6,00	529,87	3.179,22	1,04	81,67	C
S976558	Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	ORSE	m2	155,15	18,87	2.927,68	0,95	82,63	C
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	9,00	311,77	2.805,93	0,91	83,54	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Aníbal Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.585.085-15


 Eng. Jose Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

PEDREIRAS/MA
 Proc. 31000/2021
 FLS. 1719
 Rub. e1




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
S02107	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	ORSE	un	3,00	881,51	2.644,53	0,86	84,40	C
S12276	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,20x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopio 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	1.289,43	2.578,86	0,84	85,24	C
98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF 05/2018	SINAPI	M2	18,90	113,27	2.140,80	0,70	85,94	C
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	ORSE	m2	6,00	334,85	2.009,10	0,66	86,60	C
COMP-35054702	PORTÃO GRADIL COM QUADRO EM TUBO METALON 40X30MM	PRÓPRIA	M2	3,52	549,82	1.935,37	0,63	87,23	C
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF 01/2020 P	SINAPI	M2	262,75	7,24	1.902,31	0,62	87,85	C
C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10m)	SEINFRA	UN	2,00	893,12	1.786,24	0,58	88,43	C
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	343,89	1.719,45	0,56	88,99	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	112,90	14,29	1.613,34	0,53	89,52	C
C1004	CUMBEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M	30,14	52,69	1.588,08	0,52	90,04	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.885.055-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

131

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/202 /
 FLS. 1420
 Rub. 0




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC


LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021
OBRA:	BASE DE PREÇO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO
	ENCARGOS:
	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
	BDI:
	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00	15,27	1.527,00	0,50	90,53	C
S08205	Porta em madeira compensada (canelo), fixa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	ORSE	un	1,00	1.508,16	1.508,16	0,49	91,03	C
COMP-50489	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 2000 LITROS	PRÓPRIA	un	1,00	1.344,71	1.344,71	0,44	91,46	C
89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	44,25	25,56	1.131,03	0,37	91,83	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	266,70	3,84	1.024,13	0,33	92,17	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	34,92	27,56	962,40	0,31	92,48	C
S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	35,64	25,57	911,31	0,30	92,78	C
S01889	Espelho plano 4mm	ORSE	m2	2,00	449,91	899,82	0,29	93,07	C
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	329,32	2,72	895,75	0,29	93,36	C
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	12,10	73,39	888,02	0,29	93,65	C
1050372	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	SBC	UN	30,00	28,93	867,90	0,28	93,94	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 040.143.615-45


 Eng. José Carli de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

132

PEDREIRAS/MA
 Proc. 310001/2021
 FLS. 1421
 Rub. 




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	816,14	816,14	0,27	94,20	C
89355	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	49,92	16,34	815,69	0,27	94,47	C
S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	287,18	2,26	649,03	0,21	94,68	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	9,21	69,27	637,98	0,21	94,89	C
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	7,00	88,82	621,74	0,20	95,09	C
89357	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	22,06	27,58	608,41	0,20	95,29	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	12,13	49,26	597,52	0,19	95,48	C
00039762	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	591,66	591,66	0,19	95,68	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anave Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.485.025-45


 Eng. José Carlieto de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

453

PEDREIRAS/MA
 Proc. 131000/2021
 FLS. 1422
 Rub. *ls*



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	7,00	83,43	584,01	0,19	95,87	C
S04883	Capa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	1,00	578,75	578,75	0,19	96,06	C
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	5,80	89,74	520,49	0,17	96,23	C
056875	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2"	SBC	UN	3,00	168,20	504,60	0,16	96,39	C
S06387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	ORSE	un	1,00	473,57	473,57	0,15	96,54	C
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	155,15	3,03	470,10	0,15	96,70	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	27,15	17,31	469,97	0,15	96,85	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	19,00	24,73	469,87	0,15	97,00	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 7 PADRÃO MÉDIO 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	463,08	463,08	0,15	97,15	C
93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	450,58	450,58	0,15	97,30	C

Paulo Andre Alves da Silva
 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Andre Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 690.145.03-15

Eng. José Carião de Castro
 Eng. José Carião de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

134

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021 /
 FLS. 1473
 Rub. e




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	
00011692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	SINAPI	M2	1,00	448,72	448,72	0,15	97,45	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	9,58	46,01	440,78	0,14	97,59	C
96995	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SINAPI	M3	9,21	41,99	386,73	0,13	97,72	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	SINAPI	M3	10,01	38,16	381,98	0,12	97,84	C
95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	176,21	352,42	0,11	97,96	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	15,00	23,40	351,00	0,11	98,07	C
5886493	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af 06/2014	ORSE	m	51,81	6,73	348,68	0,11	98,19	C
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	M	14,87	21,28	316,43	0,10	98,29	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	SINAPI	M2	100,11	2,88	288,32	0,09	98,38	C
S06386	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x50cm)	ORSE	un	1,00	276,50	276,50	0,09	98,47	C
S04964	Joelho 90° pre rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	ORSE	un	18,00	14,94	268,92	0,09	98,56	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.985.030-45


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

135

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FL. 3. 1724
 Rub. 2




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021
OBRA:	BASE DE PREÇO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC/MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO
	ENCARGOS:
	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
	BDI:
	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	37,70	6,31	237,89	0,08	98,64	C
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00	38,45	230,70	0,08	98,71	C
COMP-738970	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 25mm - 1"	PRÓPRIA	M	6,00	37,55	225,30	0,07	98,79	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	48,71	194,84	0,06	98,85	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00	37,75	188,75	0,06	98,91	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	9,00	19,50	175,50	0,06	98,97	C
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	28,00	6,17	172,76	0,06	99,03	C
S02042	Registro de pressão 1/2" c/canopia cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Deca ou similar	ORSE	un	2,00	78,58	157,16	0,05	99,08	C
S01167	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom - diâm = 20mm	ORSE	un	17,00	9,24	157,08	0,05	99,13	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.985.053-15


 Eng. Jose Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

136

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021 /
 FLS. 1425
 Rub. 0



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	7,95	19,33	153,67	0,05	99,18	C
052056	CURVA 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20mm	SBC	UN	14,00	10,89	152,46	0,05	99,23	C
C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	SEINFRA	UN	2,00	73,38	146,76	0,05	99,28	C
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	36,40	145,60	0,05	99,32	C
S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	1,00	136,35	136,35	0,04	99,37	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	134,40	134,40	0,04	99,41	C
1009244	CINTA PARA POSTE EM ACO GALVANIZADO 210mm	SBC	UN	3,00	42,47	127,41	0,04	99,45	C
92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	63,69	127,38	0,04	99,49	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	13,00	9,36	121,68	0,04	99,53	C
110086	TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/380V - SOPREPOR	SEINFRA	UN	2,00	57,56	115,12	0,04	99,57	C
89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	16,49	82,45	0,03	99,60	C

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 050.985.058-15

Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

137

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1426
 Rub. 2



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESCONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	2,00	40,01	80,02	0,03	99,62	C
16431	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	30,00	2,66	79,80	0,03	99,65	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,82	74,82	0,02	99,67	C
801143	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom - diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	7,00	10,19	71,33	0,02	99,70	C
92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	70,11	70,11	0,02	99,72	C
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	1,18	53,72	63,39	0,02	99,74	C
97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,12	490,98	58,92	0,02	99,76	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	57,89	57,89	0,02	99,78	C
052058	CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 32mm	SBC	UN	3,00	19,25	57,75	0,02	99,80	C
89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	11,42	45,68	0,01	99,81	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.093-15


 Eng. José Carlinho de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

138

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/202 /
 FLS. 1427
 Rub. _____




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINERA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
91858	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	4,00	9,67	38,68	0,01	99,83	C
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	6,41	38,46	0,01	99,84	C
S01193	União de pvc rígido soldável, marrom - diâm = 40mm, p/ água	ORSE	un	1,00	37,89	37,89	0,01	99,85	C
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00	7,29	36,45	0,01	99,86	C
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	34,59	34,59	0,01	99,87	C
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	6,74	33,70	0,01	99,88	C
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	4,16	33,28	0,01	99,90	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.985.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

139

PEDREIRAS/MA
 Proc 1310001/2021
 F. 7/28
 Rub. _____




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021	DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	32,57	32,57	0,01	99,91	C
00006036	RÉGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	2,00	13,15	26,30	0,01	99,92	C
91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	12,51	25,02	0,01	99,92	C
S01178	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom - diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	1,00	24,72	24,72	0,01	99,93	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	21,91	21,91	0,01	99,94	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	10,57	21,14	0,01	99,95	C
94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	2,00	10,45	20,90	0,01	99,95	C
I014953	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA 20mm x 1/2"	SBC	UN	4,00	4,71	18,84	0,01	99,96	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 090.965.093-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

140

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1499
 Rub. _____




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021		
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	2,00	9,35	18,70	0,01	99,96	C
S01177	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	1,00	15,63	15,63	0,01	99,97	C
S89422S	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	ORSE	un	4,00	3,61	14,44	0,00	99,97	C
89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	3,49	13,96	0,00	99,98	C
00000114	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00	13,75	13,75	0,00	99,98	C
S01144	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	1,00	12,28	12,28	0,00	99,99	C
S01073	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	ORSE	un	1,00	8,96	8,96	0,00	99,99	C
S89534S	Lava soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	ORSE	un	2,00	4,27	8,54	0,00	99,99	C
I015002	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL 25mm x 3/4"	SBC	UN	1,00	7,87	7,87	0,00	100,00	C
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1,00	7,08	7,08	0,00	100,00	C


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anave Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.955.053-15


 Eng. José Carito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

141

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1310001/2021
 FLS. 1430
 Rub. e




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

CURVA ABC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	
00001402	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	1,00	6,84	6,84	0,00	100,00	C
TOTAL						306.699,04	100,00	100,00	


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 050.985.053-15


 Eng. Jose Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

142

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/2021
P:	1431
Res.	0



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal Nº 000791, Inscrição Estadual Nº 12.412778-9
 TV do Cajueiro Nº 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio público para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

Siglas	Itens	% Adotado	MÍNIMO	MÁXIMO
AC	Administração Central	3,00%	3,00%	5,50%
SG	Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
R	Risco	0,97%	0,97%	1,27%
DF	Despesas Financeiras	0,59%	0,59%	1,39%
L	Lucro	8,96%	6,16%	8,96%
CP	Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65%	3,65%	3,65%
ISS	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	0,00%	0,00%	5,00%
CPRB	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%	0,00%	4,50%
BDI PAD	BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	22,36%		

Fórmula de cálculo do BDI adotada:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.885.083-15


 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

143

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1310001/2021
FLS.	1432
Rub.	0



P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:	BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:	BDI:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.	ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%	22,36%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A	Total	37,80%	37,80%
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SFBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
GRUPO B			
B	Total	49,80%	20,66%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-
B3	Auxilio-Enfermidade	0,86%	0,67%
B4	13° Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	-
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%

P. A. ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 Paulo Anare Alves de Silva
 Administrador
 CPF: 890 965.053-15

Eng. José Carrito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

144

PEDREIRAS/MA	
Proc.	131000 1/202 1
FLS.	1433
Rub.	2




P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME

P A ALVES DA SILVA EIRELI - ME
 CNPJ: 18.378.643/0001-39, Inscrição Municipal N° 000791, Inscrição Estadual N° 12.412778-9
 TV do Cajueiro N° 46, Sala 01, Bairro Engenho Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021		DATA DE CERTAME: 16/11/2021	
OBRA:		BASE DE PREÇO:	ENCARGOS:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação de prédio publico para implantação da cozinha municipal de Pedreiras/MA.		ORSE SE 07/2021 - SBC MA 09/2021 - SEINFRA CE 026 - SINAPI MA 08/2021 - SEM DESONERAÇÃO	Horistas - 115,66% Mensalistas - 73,48%
			BDI: 22,36%

GRUPO C			
C	Total	8,85%	6,90%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%
GRUPO D			
D	Total	19,21%	8,12%
D1	Reincidência de A sobre B	18,82%	7,81%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,31%
TOTAL (A + B+ C + D)		115,66%	73,48%


 P. A. ALVES DA SILVA EIRELI
 Paulo André Alves da Silva
 Administrador
 CPF: 890.965.053-15


 Eng. José Caruito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510XXXX - ME

145