

#### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedreiras

OBJETO: Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município

IDENTIFICAÇÃO: Projeto de Infra-Estrutura Urbana - Programa Turismo Social no Brasil

CONVÊNIO Nº: 800295/2013 - Ministério das Cidades

CONTRATO DE 1013.975-88 REPASSE N°:

ENDEREÇO: Sede Municipal de Pedreiras- MA

RUAS Rua Frederico Bulhão, Rua Corintio Nascimento, Rua Messias Filho, Rua Maneco

CONTEMPLADAS: Rego, Rua da Praça, Rua Abenilde Nina e 1ª Travessa Otávio Passo

SINAPI - Valores Desonerados **BASE DE PREÇOS:** 

SICRO 2 - DNIT - Valores Desonerados

DATA BASE: 03/2015 - Maranhão

**ENCARGOS** 87,49% HORISTAS - DESONERADO SOCIAIS: 49,98% MENSALISTA - DESONERADO

> BDI: 24,23%

Detalhamento dos Valores desta Ação/Investimento COM BDI:									
DISCRIMININAÇÃO		/alor (R\$)	Peso (%)						
CONCEDENTE / MINISTÉRIO (R\$) = (1) =	R\$	396.965,48	98,71%						
PROPONENTE / PREFEITURA (R\$) = (2) =		5.174,20	1,29%						
TOTAL (R $\$$ ) = (1+2) = (3) =	R\$	402.139,68	100,00%						
Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município	R\$	402.139,68	100,00%						
TOTAL	R\$	402.139,68	100,00%						

## Projeto Básico

**Orçamento Sintético** Orçamento Analítico Composição de Custo Unitário Memória de Cálculo Cronograma Físico-Financeiro Planilha da Curva ABC - Serviços Composição de BDI (%) Composição de Encargos Sociais (%)

Memorial Descritivo / Especificação Técnica/Normas de Execução

PROPONENTE:	E: Prefeitura Municipal de Pedreiras								
OBJETO:	Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Munic	onclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município							
CONVÊNIO N°:	800295/2013 - Ministério das Cidades	00295/2013 - Ministério das Cidades							
CONTRATO DE	042.075.90								
REPASSE N°:	1013.973-00	013.375-00							
ENDEREÇO:	Sede Municipal de Pedreiras- MA	Sede Municipal de Pedreiras- MA							
BASE DE PREÇOS:	SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%						
DATA BASE:	03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%						

# ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (R\$)		PESO (%)	
1.0	DRENAGEM	R\$	187.477,80	46,62%
2.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDADE	R\$	17.509,63	4,35%
3.0	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	R\$	177.908,52	44,24%
4.0	LIMPEZA GERAL		19.243,73	4,79%
	,			
	TOTAL	R\$	402.139,68	100,00%



PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Pedreiras						
OBJETO:	onclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município						
CONVÊNIO N°:	300295/2013 - Ministério das Cidades						
CONTRATO DE REPASSE	1013.975-88	1013.975-88					
ENDEREÇO:	Sede Municipal de Pedreiras- MA	Sede Municipal de Pedreiras- MA					
BASE DE PREÇOS:	SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%				
DATA BASE:	03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%				

### **ORÇAMENTO ANALÍTICO**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.		VALOR UNITÁRIO		OR TOTAL	%
	1	1								
1.0			DRENAGEM					R\$	187.477,80	46,62%
1.1	SINAPI	74223/001	Execução de Meio fio moldado "in loco" em área urbana (10x12x30cm), em concreto estrutural não usinado, Fck = 20 MPa	m	2.710,00	R\$	36,26	R\$	98.264,60	24,44%
1.2	SINAPI	74012/001	Execução de Sarjeta moldada "in loco" em área urbana (E = 8cm; L = 30cm; i = 15%) em concreto estrutural não usinado, Fck = 20MPa	m	2.710,00	R\$	32,92	R\$	89.213,20	22,18%
2.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDADE					R\$	17.509,63	4,35%
2.1	SINAPI	72947	Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	m²	980,81	R\$	13,32	R\$	13.064,36	3,25%
2.2	SICRO - DNIT 2	4 S 06 200 01	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	m²	6,86	R\$	237,69	R\$	1.630,55	0,41%
2.3	SINAPI	73916/002	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	und	32,00	R\$	87,96	R\$	2.814,72	0,70%
3.0			PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	_				R\$	177.908,52	44,24%
3.1	SINAPI	73922/001	Rampa de acessibilidade i=5%	m²	0,76	R\$	39,09	R\$	29,71	0,01%
3.2	MERCADO	MERCADO	Fornecimento e aplicação de Placa de Acessibilidade p/ cadeirante	und	3,38	R\$	142,62	R\$	482,06	0,12%
3.3	SINAPI	73892/001	Execução de calçadas para circulação de pedestres com largura de 1,50m e juntas plásticas, em acabamento rústico (cimentado áspero)	m²	5.535,00	R\$	32,05	R\$	177.396,75	44,11%
4.0			LIMPEZA GERAL					R\$	19.243,73	4,79%
4.1	SINAPI	9537	Limpeza final da obra	m²	11.041,00	R\$	1,59	R\$	17.555,19	4,37%
4.2	SINAPI	83693	Pintura do meio fio - hidracor - 02 demãos	m²	811,80	R\$	2,08	R\$	1.688,54	0,42%

Custo TOTAL com BDI incluso	R\$ 402.139,68	100%
Importa o presente orçamento no valor de R\$ 402.139,68 (Quatrocentos e Dois Mil Cento e Trinta e Nove Reais e	Sessenta e Oito Cent	avos)

CONCEDENTE(MCID)	R\$	396.965,48	98,71%
PROPONENTE(PMPE)	R\$	5.174,20	1,29%
TOTAL(R\$)	R\$	402.139,68	100,00%



PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Pedreiras						
OBJETO:	Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município	onclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município					
	800295/2013 - Ministério das Cidades						
CONTRATO DE	1013 075 88						
REPASSE N°:	1013.973-00						
	Sede Municipal de Pedreiras- MA						
	SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%				
DATA BASE:	03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%				

#### COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Pedreiras		
OBJETO:	Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município		
CONVÊNIO N°:	800295/2013 - Ministério das Cidades		
CONTRATO DE REPASSE N°:	1013.975-88		
ENDEREÇO:	Sede Municipal de Pedreiras- MA		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%
DATA BASE:	03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%

### MEMÓRIA DE CÁLCULO

RELAÇÃO DAS RUAS A SEREM BENEFICIADAS - SEDE MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA								
RUAS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)					
	<u>SEDE</u>							
1 Rua Frederico Bulhão	351,00	6,00	2.106,00					
2 Rua Corintio Nascimento	156,00	5,00	780,00					
3 1ª Travessa Otavio Passo	92,00	6,00	552,00					
4 Ruas Messias Filho - TRECHO I	120,00	6,00	720,00					
5 Rua Messias Filho-TRECHO II	250,00	7,00	1.750,00					
6 Rua Maneco Rego	60,00	5,00	300,00					
7 Rua da Praça I	87,00	6,00	522,00					
8 Rua da Praça II	98,00	6,00	588,00					
9 Rua da Praça III	63,00	5,00	315,00					
10 Travessa Sírio Gomes	112,00	6,00	672,00					
11 Rua Abenilde Nina	456,00	6,00	2.736,00					
Total Geral =	1.845,00	5,98	11.041,00					
Largura Média =		5,98						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND		QUANTIDADES							
II E IVI	СОВІВО			С	L	Н	Α	T	P	Q	ST	TOTAL
		C = comprimento; L = largura;	H = altu	ra/profundidad	de; A = área;	T = taxa; F	' = peso/peso esp	ecífico; Q = quar	ntidade; ST = sul	btotal		
1.0		DRENAGEM SUPERFICIAL										
1.1	SINAPI 74223/001	Execução de Meio fio moldado "in loco" em área urbana (10x12x30cm), em concreto estrutural não usinado, Fck = 20 MPa	m	1.355,00				1,00		2,00		2.710,00
1.2	SINAPI 74012/001	Execução de Sarjeta moldada "in loco" em área urbana (E = 8cm; L = 30cm; i = 15%) em concreto estrutural não usinado, Fck = 20MPa	m	1.355,00				1,00		2,00		2.710,00
2.0		OINALIZAÇÃO VIÁRIA										
2.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
2.1	SINAPI 72947	Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	m²	1.089,79	0,30					3,00		980,81
	SICRO 2 - DNIT 4	Fornecimento e aplicação de placa de		0,70	0,70					10,00	4,90	
2.2	2.2 S 06 200 01	sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	m²	0,50				0,20		10,00	1,96	6,86
2.3	SINAPI 73916/002	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	und							32,00		32,00

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedreiras		
OBJETO: Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município		
CONVÊNIO N°: 800295/2013 - Ministério das Cidades		
CONTRATO DE REPASSE N°: 1013.975-88		
ENDEREÇO: Sede Municipal de Pedreiras- MA		
BASE DE PREÇOS: SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%
DATA BASE: 03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%

### MEMÓRIA DE CÁLCULO

RELAÇÃO DAS RUAS A SEREM BENEFICIADAS - SEDE MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA						
RUAS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)			
	<u>SEDE</u>					
1 Rua Frederico Bulhão	351,00	6,00	2.106,00			
2 Rua Corintio Nascimento	156,00	5,00	780,00			
3 1ª Travessa Otavio Passo	92,00	6,00	552,00			
4 Ruas Messias Filho - TRECHO I	120,00	6,00	720,00			
5 Rua Messias Filho-TRECHO II	250,00	7,00	1.750,00			
6 Rua Maneco Rego	60,00	5,00	300,00			
7 Rua da Praça I	87,00	6,00	522,00			
8 Rua da Praça II	98,00	6,00	588,00			
9 Rua da Praça III	63,00	5,00	315,00			
10 Travessa Sírio Gomes	112,00	6,00	672,00			
11 Rua Abenilde Nina	456,00	6,00	2.736,00			
Total Geral =	1.845,00	5,98	11.041,00			
Largura Média =		5,98				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES								
II E IVI	CODIGO	*	_	С	L	Н	Α	T	Р	Q	ST	TOTAL
	C = comprimento; $L$ = largura; $H$ = altura/profundidade; $A$ = área; $T$ = taxa; $P$ = peso/peso específico; $Q$ = quantidade; $ST$ = subtotal											
3.0		PASSEIO COM ACESSIBILIDADE										
3.1	SINAPI 73922/001	Rampa de acessibilidade i=5%	m²	1,50	1,50	0,15	0,23				3,38	0,76
3.2	MERCADO	Fornecimento e aplicação de Placa de Acessibilidade p/ cadeirante	und								3,38	3,38
3.3	SINAPI 73892/001	Execução de calçadas para circulação de pedestres com largura de 1,50m e juntas plásticas, em acabamento rústico (cimentado áspero)	m²	1845,00	1,50			1,00		2,00		5.535,00
4.0		LIMPEZA GERAL										
4.1	SINAPI 9537	Limpeza final da obra	m²	1.845,00	5,98							11.041,00
4.2	SINAPI 83693	Pintura do meio fio - hidracor - 02 demãos	m²	1.845,00	0,22					2,00		811,80

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedreiras						
OBJETO: Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Municípi						
CONVÊNIO N°: 800295/2013 - Ministério das Cidades	CONVÊNIO N°: 800295/2013 - Ministério das Cidades					
CONTRATO DE REPASSE N°: 1013.975-88						
ENDEREÇO: Sede Municipal de Pedreiras- MA						
BASE DE PREÇOS: SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%				
DATA BASE: 03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%				

#### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%		VALOR		1º MÊS		2º MÊS
HEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	76		VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	DRENAGEM	46,62%	R\$	R\$ 187.477,80	50,00%	93.738,90	50,00%	93.738,90
		10,0270		,				
2.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDADE	4,35%	R\$	17.509,63	60,00%	10.505,78	40,00%	7.003,85
	SINALIZAÇÃO VIANA / ACESSIBILIDADE	4,5570	Ι	17.509,05				
3.0	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	44,24%	R\$	R\$ 177.908,52	60,00%	106.745,11	40,00%	71.163,41
	- Additional Additiona	,						
4.0	LIMPEZA GERAL 4,79%		R\$	19.243,73			100,00%	19.243,73
4.0	LIMITEZA GENAL	4,1370	KΦ	φ 1∀.∠43,73 -				
	TOTAL			R\$ 402.139,68	Parcela (%)	52,47%	Parcela (%)	47,53%
			R\$		Acumulado (%)	52,47%	Acumulado (%)	100,00%
					Acumulado (R\$)	R\$ 210.989,79	Acumulado (R\$)	R\$ 402.139,68

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Pedreiras		
OBJETO:	Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município		
CONVÊNIO N°:	800295/2013 - Ministério das Cidades		
CONTRATO DE REPASSE N°:	1013.975-88		
ENDEREÇO:	Sede Municipal de Pedreiras- MA		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%
DATA BASE:	03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%

#### **CURVA ABC**

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (F	R\$) \	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	ABC
3.3	SINAPI	73892/001	Execução de calçadas para circulação de pedestres com largura de 1,50m e juntas plásticas, em acabamento rústico (cimentado áspero)	m²	5.535,00	R\$ 32	,05 R	R\$ 177.396,75	44,11%	44,11%	۸
1.1	SINAPI	74223/001	Execução de Meio fio moldado "in loco" em área urbana (10x12x30cm), em concreto estrutural não usinado, Fck = 20 MPa	m	2.710,00	R\$ 36	,26 R	98.264,60	24,44%	68,55%	Α
1.2	SINAPI	74012/001	Execução de Sarjeta moldada "in loco" em área urbana (E = 8cm; L = 30cm; i = 15%) em concreto estrutural não usinado, Fck = 20MPa	m	2.710,00	R\$ 32	,92 R	89.213,20	22,18%	90,73%	В
4.1	SINAPI	9537	Limpeza final da obra	m²	11.041,00	R\$ 1	,59 R	R\$ 17.555,19	4,37%	95,10%	
2.1	SINAPI	72947	Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	m²	980,81	R\$ 13	,32 R	R\$ 13.064,36	3,25%	98,35%	
2.3	SINAPI	73916/002	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	und	32,00	R\$ 87	,96 R	2.814,72	0,70%	99,05%	
4.2	SINAPI	83693	Pintura do meio fio - hidracor - 02 demãos	m²	811,80	R\$ 2	,08 R	R\$ 1.688,54	0,42%	99,47%	С
2.2	SICRO - DNIT 2	4 S 06 200 01	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semi- refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	m²	6,86	R\$ 237	,69 R	1.630,55	0,41%	99,87%	
3.2	MERCADO	MERCADO	Fornecimento e aplicação de Placa de Acessibilidade p/ cadeirante	und	3,38	R\$ 142	,62 R	R\$ 482,06	0,12%	99,99%	
3.1	SINAPI	73922/001	Rampa de acessibilidade i=5%	m²	0,76	R\$ 39	,09 R	R\$ 29,71	0,01%	100,00%	

402.139,68

100,00%

100,00%

TOTAL



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49 Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedreiras

OBJETO: Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município CONVÉNIO N°: 800295/2013 - Ministério das Cidades

CONTRATO DE REPASSE
N°: 1013.975-88 N°: ENDEREÇO: Sede Municipal de Pedreiras- MA
BASE DE PREÇOS: SINAPI - Valores Desonerados

BAS	E DE PREÇOS: SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%
	DATA BASE: 03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%
	COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DES	PESAS INDIRE	ΓΔS
	John Golgage Bo BB1 BENETIGIO E BEG	TECHO INDINE	
	RA DO EMPREENDIMENTO		ESONERAÇÃO
strução	de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias	urbanas	Sim
orme leç	jislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo par	ra o ISS:	100,00%
e a base	de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		5,00%
	COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPES	AS INDIRETAS – BDI	
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1.0	Rateio do custo do Escritório Central da Empresa com pagamentos de: viage gerentes, consultores, materiais de consumo, equipamentos de escritório, sen proporcional à Obra.		3,00%
	SEGUROS E GARANTIAS (S	+ G)	
2.0	Valor necessário para cobrir danos acidentais, súbitos ou imprevisíveis. Pode terceiros.	ser à própria obra ou a	0,80%
	RISCOS / IMPREVISTOS (I	R)	
3.0	Situações previsíveis de produção e da economia (épocas de chuva, inflação, jude pagamento da contratante, baixa produtividade da MDO em determ		0,97%
	DESPESAS FINANCEIRAS (	DE)	
4.0	Valor necessário para corrigir o capital empregado na execução da obra, cons início dos serviços até o efetivo recebimento de cada fatura, tomando co	iderado no intervalo do	0,59%
	IMPOSTOS/TRIBUTOS SOBRE A R	FCFITA (I)	
	PIS PIS		0,65%
5.0	COFINS		3,00%
5.0	ISS		5,00%
	CPRB		2,00%
	TOTAL		10,65%
	LUCRO (L)		
6.0	Previsão de onde será retirado o lucro do construtor, após o desconto de todos		5.005′
	de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante a obra (assessorias jurídica	as, iainas no orçamento,	5,33%

5,33%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VALOR FINAL BDI	24,23%
-----------------	--------

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PEDREIRAS	- MA			
Local		Data		
		_		
	Responsável Técnico	Responsável Tomador		
Nome:	Telmi Teixeira do Lago Júnior	Nome:		
Título:	ENGENHEIRO CIVIL	Cargo:		
CREA/CAU:	CREA: 111626368-8			
ART/RRT:				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Pedreiras						
OBJETO:	Conclusão de Recapeamento em Vias Públic	onclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município					
	800295/2013 - Ministério das Cidades	00295/2013 - Ministério das Cidades					
CONTRATO DE REPASSE N°:	1013 075-88	012 075 99					
		013.973-00					
ENDEREÇO:	Sede Municipal de Pedreiras- MA						
BASE DE PREÇOS:	SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%				
DATA BASE:	03/2015 - Maranhão	BDI:	24,23%				

#### **ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

		COM DES	ONERAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA 9	
	GF	RUPO A	-			
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Α	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	
	GF	RUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	-	17,91%	-	
B2	Feriados	3,96%	-	3,96%	-	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%	
B4	13º Salário	10,87%	8,33%	10,87%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,62%	-	1,62%	-	
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%	
B9	Férias Gozadas	9,29%	7,13%	9,29%	7,13%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	
В	Total	45,51%	16,88%	45,51%	16,88%	
		RUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13%	4,70%	6,13%	4,70%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,25%	0,32%	0,25%	
C3	Férias Indenizadas	4,81%	3,69%	4,81%	3,69%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,21%	4,00%	5,21%	4,00%	
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,40%	0,52%	0,40%	
С	Total	16,99%	13,04%	16,99%	13,04%	
	GF	RUPO D				
D1	Reincidência de A sobre B	7,65%	2.84%	16,75%	6,21%	
	Reincidência de A sobre Aviso Prévio	.,	-,	,	-,	
D2	Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre	0,54%	0,42%	0,61%	0,47%	
	Aviso Prévio Indenizado		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
D	Total	8,19%	3,26%	17,36%	6,68%	
			1			
	TOTAL (A + B+ C + D)	87,49%	49,98%	116,66%	73,40%	

Rua Projetada, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Pedreiras		
	Conclusão de Recapeamento em Vias Públicas do Município		
	800295/2013 - Ministério das Cidades		
CONTRATO DE	1012.075.99		
REPASSE N°:	1013.375-60		
ENDEREÇO:	Sede Municipal de Pedreiras- MA		
BASE DE PREÇOS:	SINAPI - Valores Desonerados	ENCARGOS SOCIAIS:	87,49%
DATA BASE:	03/2015 - Maranhão	BDI:	24.23%

	REPASSE N°: 1013.975-88												
ENDEREÇO: Sede Municipal de Pedreiras- MA													
BASE DE PREÇOS: SINAPI - Valores Desonerados										ENCARGOS SOCIAIS:			
DATA BASE: 03/2015 - Maranhão										BDI:		24	23%
QCI - Quadro de Composição do Investimento													
												Grau de Sigilo #PU	 BLICO
No. C.R:	C.R: Proponente/Tomador Município/UF						Empreendimento ( nome/apelido)						)
1013.975-88 Prefeitura Municipal de Pedreiras			Pedreiras/MA Conclusão de Recapeamento em						Vias Públicas do Município				
Operação Programa/Modalidade/Ação X Repassse Ministério das Cidades													
		<u> </u>											
Discriminação Repasse							Contrapartida Total						1 0 1 111
Item	Descrição		Quant./Unid		, %	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %	Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
	DRENAGEM		Quant./Oniu	185.065,59	98,71%	2.412,21			0,00%	1,29%	187.477,80	EF EF	FIN
2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDA	DE		17.284,34	98,71%	225,29	1,29%	-	0,00%	1,29%	17.509,63	EF	FIN
3	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE			175.619,43	98,71%	2.289,09	1,29%	-	0,00%	1,29%	177.908,52	EF	FIN
4	LIMPEZA GERAL			18.996,13	98,71%	247,60	1,29%	-	0,00%	1,29%	19.243,73	EF	FIN
R\$ 396.965,48 98,71%							1,29%	-	0,00%	1,29%	402.139,68		
						Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.							
Pedreiras	s, 07 de Fevereiro de 2018.			Tip	o de contra	partida: FIN = I	Financeira; OS = em	Obras e Serviços					
Local/Dat	la	·		•		•							•

Antônio França de Sousa Nome do Prefeito e da Cidade/UF Telmi Teixeira do Lago Júnior

Assinatura, sob carimbo, do Responsável Técnico